



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งาน ๓ ผอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
ที่ ๐๐๑๘.(ศก).๑๓/
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

โทร. ๐ - ๔๕๖๒ - ๒๕๐๘
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ ๗๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า ตามรายชื่อท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ห้วยทับทัน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖๑ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๐๖ ลง ๑ พ.ค. ๖๒ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ


ตามคำสั่งดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมตรวจสอบรายการวัสดุ แบบแปลนและรายละเอียดอื่นๆได้กำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ห้วยทับทัน จำนวน จำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.ต.อ.  ประธานคณะกรรมการ
(อนุกร ธรรมวิจารณ์)

 กรรมการ
(นายนวนพัฒน์ ลำตวน)

พ.ต.ท.  กรรมการ
(ธีรพล พงศ์พีระ)

พล.ต.ต. 
(สันติ เหล่าประทาย)
ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 31 แผ่น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและ แรงงาน จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็น เงิน / บาท | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร | 14,081,017.84 | 1.2640 | 17,798,406.56 | |
| | เงื่อนไข F factor งานอาคาร | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า 15% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% | | | | |
| 2 | หมวดงานครุภัณฑ์ | 4,885,345.00 | 1.07 | 5,227,319.15 | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 23,025,725.71 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 23,000,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(พันตำรวจเอกอนุการ ธรรมวิจารณ์)

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเนาวพัฒน์ ลำตวน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพล พงศ์พีระ)
พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กท.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างจ้างผู้ตรวจวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก) | | | | | | | | |
| | 1.1 ปรับถมดินใต้อาคาร | | | | | | | | |
| | 1.2 คอนกรีตโครงสร้าง | 368.00 | ลบ.ม. | 1,914.95 | 704,701.60 | 306.00 | 112,608.00 | 817,309.60 | |
| | 1.3 เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม. | 1,929.00 | ก.ก. | 29.76 | 57,407.04 | 4.10 | 7,908.90 | 65,315.94 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม. | 12,930.00 | ก.ก. | 30.10 | 389,193.00 | 4.10 | 53,013.00 | 442,206.00 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 Ø 12 มม. | 1,228.00 | ก.ก. | 26.97 | 33,119.16 | 3.30 | 4,052.40 | 37,171.56 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 Ø 16 มม. | 6,651.00 | ก.ก. | 23.93 | 159,158.43 | 3.30 | 21,948.30 | 181,106.73 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 Ø 20 มม. | 9,360.00 | ก.ก. | 25.57 | 239,335.20 | 3.30 | 30,888.00 | 270,223.20 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD.40 Ø 25 มม. | 12,737.00 | ก.ก. | 25.48 | 324,538.76 | 3.30 | 42,032.10 | 366,570.86 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1,345.00 | ก.ก. | 46.25 | 62,206.25 | - | - | 62,206.25 | |
| | 1.4 ไม่แบบทั่วไป | 1,822.00 | ตร.ม. | 300.00 | 546,600.00 | - | - | 546,600.00 | |
| | - ค่าแรงไม่แบบ | 3,644.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 484,652.00 | 484,652.00 | |
| | 1.5 ตะปู | 911.00 | ก.ก. | 45.00 | 40,995.00 | - | - | 40,995.00 | |
| | งานฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ) | | | | | | | | |
| | 5.1 ขุดดินและกลบคืน | 98.00 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 9,702.00 | 9,702.00 | |
| | 5.2 ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น | 5.00 | ลบ.ม. | 366.67 | 1,833.35 | 91.00 | 455.00 | 2,288.35 | |
| | 5.3 คอนกรีตหยาบ | 2.00 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 3,300.00 | 306.00 | 612.00 | 3,912.00 | |

พ.๓๐

รวม

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กก.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ค่าจ้างตรวจวัดทรัพย์สินประเภทที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 5.4 | เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 x 8.00 ม. | 61 | ต้น | 3,500.00 | 213,500.00 | 1,200.00 | 73,200.00 | 286,700.00 | |
| - | สกัดหัวเสาเข็ม | 61 | ต้น | - | - | 300.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | |
| 5.5 | คอนกรีตโครงสร้าง | 33.00 | ลบ.ม. | 1,914.95 | 63,193.35 | 306.00 | 10,098.00 | 73,291.35 | |
| 5.6 | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | - | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวซ้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม. | 759.00 | กก. | 26.97 | 20,470.23 | 3.30 | 2,504.70 | 22,974.93 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวซ้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม. | 34.00 | กก. | 23.93 | 813.62 | 3.30 | 112.20 | 925.82 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวซ้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม. | 1,652.00 | กก. | 25.57 | 42,241.64 | 2.90 | 4,790.80 | 47,032.44 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวซ้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม. | 1,085.00 | กก. | 25.48 | 27,645.80 | 2.90 | 3,146.50 | 30,792.30 | |
| - | ลวดผูกเหล็ก | 105.90 | กก. | 46.25 | 4,897.88 | - | - | 4,897.88 | |
| 5.7 | ไม้แบบทาบไป | 47.50 | ตร.ม. | 300.00 | 14,250.00 | - | - | 14,250.00 | |
| - | ค่าแรงไม้แบบ | 95.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 12,635.00 | 12,635.00 | |
| 5.8 | ตะปู | 23.75 | กก. | 45.00 | 1,068.75 | - | - | 1,068.75 | |
| 5.9 | งานเจาะสำรวจดิน | 2 | จุด | - | - | 13,500.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | | | - | - | |
| 2.1 | งานโครงสร้างและวัสดุผนังหลังคา | | | | | | - | - | |
| 2.1.1 | เหล็กกล่อง 150 x 150 x 4.5 มม. | 45 | ท่อน | 3,650.00 | 164,250.00 | - | - | 164,250.00 | |
| 2.1.2 | เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม. | 39 | ท่อน | 2,360.00 | 92,040.00 | - | - | 92,040.00 | |
| 2.1.3 | เหล็กกล่อง 50 x 50 x 1.6 มม. | 51 | ท่อน | 530.00 | 27,030.00 | - | - | 27,030.00 | |

พ.ศ.๑

นางสาว

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กก/03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------|--|-----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.1.4 | เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.6 มม. | 52 | ท่อน | 250.00 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | |
| 2.1.5 | เหล็กตัวซี C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 80 | ท่อน | 1,300.00 | 104,000.00 | - | - | 104,000.00 | |
| 2.1.6 | ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงสร้าง | 12,030.00 | กก. | - | - | 10.00 | 120,300.00 | 120,300.00 | |
| 2.1.7 | ทาสีกันสนิม | 348.00 | ตร.ม. | 45.00 | 15,660.00 | 35.00 | 12,180.00 | 27,840.00 | |
| 2.1.8 | เหล็กแผ่น METAL SHEET หนา 0.47 มม. เคลือบอบสีแดงเลือดหมู | 455.00 | ตร.ม. | 350.00 | 159,250.00 | 70.00 | 31,850.00 | 191,100.00 | |
| 2.1.9 | ครอบสันหลังคาเหล็ก METAL SHEET | 60.00 | ม. | 200.00 | 12,000.00 | 50.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | |
| 2.1.10 | พ่นหลังคาเหล็กด้วยเพิรียูรีเทน หนา 300 ไมครอน | 455.00 | ตร.ม. | 250.00 | 113,750.00 | 70.00 | 31,850.00 | 145,600.00 | |
| 2.1.11 | ฉนวนกันความร้อน | 300.00 | ตร.ม. | 235.00 | 70,500.00 | 15.00 | 4,500.00 | 75,000.00 | |
| 2.1.12 | เชิงชายแผ่นซีเมนต์ เส้นใย 8" | 90.00 | ม. | 150.00 | 13,500.00 | 35.00 | 3,150.00 | 16,650.00 | |
| 2.1.13 | ปิดลอนแผ่นซีเมนต์ เส้นใย 6" | 90.00 | ม. | 100.00 | 9,000.00 | 17.00 | 1,530.00 | 10,530.00 | |
| 2.1.14 | ช่องลมเกล็ด พีวีซี 1/2" x 4" | 2.00 | ตร.ม. | 1,500.00 | 3,000.00 | 150.00 | 300.00 | 3,300.00 | |
| 2.1.15 | เหล็กแผ่น ขนาด 0.30 x 0.30 x 6 มม. | 28 | แผ่น | 300.00 | 8,400.00 | 45.00 | 1,260.00 | 9,660.00 | |
| 2.1.16 | น๊อตหัวเสา ขนาด 16 มม. | 64 | ตัว | 100.00 | 6,400.00 | 15.00 | 960.00 | 7,360.00 | |
| 2.2 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ฝ้าเพดานยิบซีมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กอบสีกระสี | 507.00 | ตร.ม. | 280.00 | 141,960.00 | 75.00 | 38,025.00 | 179,985.00 | |
| 2.2.2 | ฝ้าเพดานยิบซีมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กอบสีกระสี | 220.00 | ตร.ม. | 300.00 | 66,000.00 | 75.00 | 16,500.00 | 82,500.00 | |
| | ปูนฉาบยิบซีมตัวยอคูนิเยียมพลอย หนา 50 มม. | | | | | | | | |
| 2.2.3 | ฝ้าเพดานยิบซีมบอร์ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็กอบสีกระสี ที่บาร์ | 80.00 | ตร.ม. | 250.00 | 20,000.00 | 52.00 | 4,160.00 | 24,160.00 | |

มทอ

นางสาว

B3

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรช่วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรช่วยทับทัน อำเภอช่วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ปร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดสรรสำรวจจัดซื้อวัสดุประเภทที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------|---|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.2.4 | ฝ้า คสล. ฉาบปูนเรียบ | 309.00 | ตร.ม. | 58.00 | 17,922.00 | 82.00 | 25,338.00 | 43,260.00 | |
| 2.2.5 | ฝ้าเพดานบนโครงเคร่าเหล็กอบสี กระดาษ เบอร์ 24 ปิดทับด้วยแผ่นดูดซับเสียงชนิดเส้นใยไม่ผสมปูนซีเมนต์หนา 1" | 60.00 | ตร.ม. | 750.00 | 45,000.00 | 200.00 | 12,000.00 | 57,000.00 | |
| 2.2.6 | ฝ้าเพดานซีเมนต์เส้นใยขอบเรียบหนา 4 มม. รุนระบายอากาศ กรุตาข่าย พิวรีซี บม. โครงเหล็กอบสี กระดาษ เบอร์ 24 | 134.00 | ตร.ม. | 300.00 | 40,200.00 | 150.00 | 20,100.00 | 60,300.00 | |
| 2.2.7 | คิ้วพิวรีซี 2" | 357.00 | ม. | 40.00 | 14,280.00 | 25.00 | 8,925.00 | 23,205.00 | |
| 2.3 | งานผนังและตกแต่งผนัง | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา | 1,050.00 | ตร.ม. | 245.00 | 257,250.00 | 89.00 | 93,450.00 | 350,700.00 | |
| 2.3.2 | ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนแต่งแนว | 25.00 | ตร.ม. | 195.00 | 4,875.00 | 89.00 | 2,225.00 | 7,100.00 | |
| 2.3.3 | ผนัง ค.ส.ล. | 194.00 | ตร.ม. | 650.00 | 126,100.00 | 150.00 | 29,100.00 | 155,200.00 | |
| 2.3.4 | ฉาบปูนเรียบ | 2,100.00 | ตร.ม. | 58.00 | 121,800.00 | 82.00 | 172,200.00 | 294,000.00 | |
| 2.3.5 | ทำผิวทรายล้าง | 9.00 | ตร.ม. | 250.00 | 2,250.00 | 99.00 | 891.00 | 3,141.00 | |
| 2.3.6 | ฉาบปูนชั้นผสมทรายกั้นซีเมนต์ | 20.00 | ตร.ม. | 122.00 | 2,440.00 | 78.00 | 1,560.00 | 4,000.00 | |
| 2.3.7 | บุกระเบื้องเคลือบ 0.30 x 0.30 ม. | 318.00 | ตร.ม. | 350.00 | 111,300.00 | 138.00 | 43,884.00 | 155,184.00 | |
| 2.3.8 | ฉาบปูนโครงสร้าง | 1,870.00 | ตร.ม. | 63.00 | 117,810.00 | 100.00 | 187,000.00 | 304,810.00 | |
| 2.3.9 | ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป | 9 | ชุด | 15,000.00 | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | |
| 2.3.10 | ผนังภายใน แผ่น Particle Board หนา 35 มม. เคลือบเมลามีน หรือลายไม้ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" | 61.00 | ตร.ม. | 750.00 | 45,750.00 | 99.00 | 6,039.00 | 51,789.00 | |

WWD

นาง อสม



ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.3.1.1 | ผนังกรุแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยหนา 1 นิ้วโครงคร่าวเหล็กชุบหม้อดำ | 90.00 | ตร.ม. | 900.00 | 81,000.00 | 250.00 | 22,500.00 | 103,500.00 | |
| 2.3.1.2 | ผนัง Glass Block | 2.40 | ตร.ม. | 1,462.00 | 3,508.80 | 130.00 | 312.00 | 3,820.80 | |
| 2.3.1.3 | ผนัง ค.ส.ล. เกลือยผิวไม่แบบ 1" X 4" จัดตามแนวตั้ง | 193.00 | ตร.ม. | 650.00 | 125,450.00 | 150.00 | 28,950.00 | 154,400.00 | |
| 2.3.1.4 | ผนังกันแดดเกล็ดอลูมิเนียมเคลือบสี | 21.00 | ตร.ม. | 1,500.00 | 31,500.00 | 200.00 | 4,200.00 | 35,700.00 | |
| 2.3.1.5 | คาบท้ายหลัง เสาเอ็น ค.ส.ล. | 2,104.00 | ม. | 70.00 | 147,280.00 | 35.00 | 73,640.00 | 220,920.00 | |
| 2.3.1.6 | แผง กันแดดภายนอกกรุอลูมิเนียม แคดตั้ง หนา 4 mm/fr โครงเหล็ก LG | 44 | ชุด | 4,500.00 | 198,000.00 | - | - | 198,000.00 | |
| 2.3.1.7 | ผนังกันตกคานฟ้าพร้อมราวสแตนเลส | 28.00 | ม. | 2,500.00 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | |
| 2.4 | งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| 2.4.1 | พื้นปูนแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.30 X 0.30 ม. หนา 2.5 ซม. | 85.50 | ตร.ม. | 300.00 | 25,650.00 | 200.00 | 17,100.00 | 42,750.00 | |
| 2.4.2 | ปูกระเบื้องชุดซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.60 X 0.60 ม. | | | | | | - | - | |
| 2.4.3 | ปูกระเบื้องชุดซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.60 X 0.60 ม. | 747.00 | ตร.ม. | 450.00 | 336,150.00 | 222.00 | 165,834.00 | 501,984.00 | |
| 2.4.4 | ปูกระเบื้องเซรามิก ผิวไม่ลื่น ขนาด 0.30 X 0.30 ม. | 63.75 | ตร.ม. | 350.00 | 22,312.50 | 184.00 | 11,730.00 | 34,042.50 | |
| 2.4.5 | พื้นห้องขังปูด้วย Polyurethane Dispersion(PUD) หนา 2.0 mm. | 162.00 | ตร.ม. | 450.00 | 72,900.00 | 150.00 | 24,300.00 | 97,200.00 | |
| 2.4.6 | พื้นห้องประชุมปูด้วย Vinyl ปริสุทธิ Stone Plastic Composit (SPC) | 60.00 | ตร.ม. | 450.00 | 27,000.00 | 150.00 | 9,000.00 | 36,000.00 | |
| 2.4.7 | พื้นซีเมนต์ผสมน้ำยากันซึม | 196.00 | ตร.ม. | 83.00 | 16,268.00 | 82.00 | 16,072.00 | 32,340.00 | |
| 2.4.8 | พื้นซีเมนต์พร้อมระบบกันซึม(WaterProof Membrain) ระบบีงภายนอก | 77.00 | ตร.ม. | 250.00 | 19,250.00 | 150.00 | 11,550.00 | 30,800.00 | |
| 2.4.9 | ทำระบบกันซึมห้องน้ำทุกชั้น(รวมเชิงผนัง) | 90.00 | ตร.ม. | 400.00 | 36,000.00 | 100.00 | 9,000.00 | 45,000.00 | |
| 2.4.10 | ทำผิวทรายล้าง | 24.00 | ตร.ม. | 250.00 | 6,000.00 | 99.00 | 2,376.00 | 8,376.00 | |

ม.๕๐

๓๐-๕๓

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.ก.ก.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------|---|----------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.4.11 | ปูนทรายปรีระดับ | 1,096.00 | ตร.ม. | 80.00 | 87,680.00 | 61.00 | 66,856.00 | 154,536.00 | |
| 2.4.12 | งูมก้านโตโลหะฝังเส้น พีวีซี | 72.00 | ม. | 180.00 | 12,960.00 | 25.00 | 1,800.00 | 14,760.00 | |
| 2.4.13 | บัวพื้นสำเร็จรูป พีวีซี ชนิดตัน สูง 4 นิ้ว | 532.00 | ม. | 85.00 | 45,220.00 | 30.00 | 15,960.00 | 61,180.00 | |
| 2.5 | งานประตู่ พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง | | | | | | | | |
| 2.5.1 | ป.1 | 1 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.2 | ป.2 | 2 | ชุด | 5,400.00 | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.3 | ป.3 | 1 | ชุด | 5,400.00 | 5,400.00 | - | - | 5,400.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.4 | ป.4 | 3 | ชุด | 6,400.00 | 19,200.00 | - | - | 19,200.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.5 | ป.4.1 | 1 | ชุด | 12,800.00 | 12,800.00 | - | - | 12,800.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.6 | ป.5 | 6 | ชุด | 7,200.00 | 43,200.00 | - | - | 43,200.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.7 | ป.6 | 2 | ชุด | 6,400.00 | 12,800.00 | - | - | 12,800.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.8 | ป.7 | 2 | ชุด | 6,000.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.9 | ป.8 | 1 | ชุด | 6,600.00 | 6,600.00 | - | - | 6,600.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.10 | ป.9 | 8 | ชุด | 4,800.00 | 38,400.00 | - | - | 38,400.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.11 | ป.10 | 5 | ชุด | 4,800.00 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.12 | ป.11 | 1 | ชุด | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.13 | ป.12 | 5 | ชุด | 3,300.00 | 16,500.00 | - | - | 16,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.14 | ป.13 | 2 | ชุด | 4,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | วัสดุ + แร่ง |

W.10

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

No. 50

B

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างสำรวจจัดซื้อวัสดุประเภทที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.5.15 | ป.14 | 2 | ชุด | 30,000.00 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.16 | ป.14.1 | 1 | ชุด | 9,600.00 | 9,600.00 | - | - | 9,600.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.17 | ป.15 | 1 | ชุด | 31,900.00 | 31,900.00 | - | - | 31,900.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.18 | ผนังด้าน A | 2 | ชุด | 17,900.00 | 35,800.00 | - | - | 35,800.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.19 | ผนังด้าน B | 2 | ชุด | 44,000.00 | 88,000.00 | - | - | 88,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.20 | ผนังด้าน C | 2 | ชุด | 21,800.00 | 43,600.00 | - | - | 43,600.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.21 | ผนังด้าน D | 2 | ชุด | 9,100.00 | 18,200.00 | - | - | 18,200.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.22 | ผนังด้าน E | 1 | ชุด | 18,700.00 | 18,700.00 | - | - | 18,700.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.23 | ผนังด้าน F | 1 | ชุด | 21,300.00 | 21,300.00 | - | - | 21,300.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.24 | ผนังด้าน G | 1 | ชุด | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.25 | ผนังด้าน H | 1 | ชุด | 12,900.00 | 12,900.00 | - | - | 12,900.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.26 | ผนังด้าน J | 1 | ชุด | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.27 | ผนังด้าน I | 3 | ชุด | 11,700.00 | 35,100.00 | - | - | 35,100.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.28 | ผนังด้าน K | 1 | ชุด | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.5.29 | อื่นๆ (ถ้ามี) | | | | | | | | |
| 2.6 | งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง | | | | | | | | |
| 2.6.1 | น. 1 | 46 | ชุด | 11,700.00 | 538,200.00 | - | - | 538,200.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.2 | น. 2 | 6 | ชุด | 19,300.00 | 115,800.00 | - | - | 115,800.00 | วัสดุ + แร่ง |

มว.๑

๓๐-๕๖๗

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ปร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างจ้างผู้ตรวจวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|--|---|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.6.3 | น. 3 | 2 | ชุด | 23,900.00 | 47,800.00 | - | - | 47,800.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.4 | น. 4 | 12 | ชุด | 9,100.00 | 109,200.00 | - | - | 109,200.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.5 | น. 5 | 1 | ชุด | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.6 | น. 7 | 8 | ชุด | 2,300.00 | 18,400.00 | - | - | 18,400.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.7 | น. 8 | 5 | ชุด | 1,900.00 | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.8 | น. 9 | 5 | ชุด | 1,400.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.9 | น. 10 | 2 | ชุด | 1,900.00 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.10 | น. 11 | 7 | ชุด | 1,800.00 | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.11 | น. 12 | 8 | ชุด | 2,200.00 | 17,600.00 | - | - | 17,600.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.6.12 | ติดตั้งลวดกับแมลงทองควบคุมพร้อมกรอบ (ติดตั้งนอกห้องทั้งหมด) | 26.00 | ตร.ม. | 1,250.00 | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.7 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | โถส่วนนั่งราวมถึงน้ำในตัว | 14 | ชุด | 3,500.00 | 49,000.00 | 298.00 | 4,172.00 | 53,172.00 | |
| 2.7.2 | โถส่วนนั่งยอง | 6 | ชุด | 550.00 | 3,300.00 | 150.00 | 900.00 | 4,200.00 | |
| 2.7.3 | ที่ปัสสาวะชาย | 9 | ชุด | 2,000.00 | 18,000.00 | 300.00 | 2,700.00 | 20,700.00 | |
| 2.7.4 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ | 10 | ชุด | 2,300.00 | 23,000.00 | 300.00 | 3,000.00 | 26,000.00 | |
| 2.7.5 | สะดืออ่าง+ท่อระบายน้ำ+สายน้ำดี | 10 | ชุด | 550.00 | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | |
| 2.7.6 | ก๊อกอ่างล้างหน้า | 10 | ชุด | 350.00 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | |
| 2.7.7 | ที่ใส่กระดาษชำระ | 14 | ชุด | 350.00 | 4,900.00 | 120.00 | 1,680.00 | 6,580.00 | |

พ.ณ.อ.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นไปตามรับได้ต่อขอของผู้เสนอราคา

๓๖๕๓๓



รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กท.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างสำรวจวัสดุทรัพย์สินเลขที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.7.8 | สายชำระ | 14 | ชุด | 250.00 | 3,500.00 | 70.00 | 980.00 | 4,480.00 | |
| 2.7.9 | ขอแขวนผ้า | 14 | ชุด | 120.00 | 1,680.00 | 70.00 | 980.00 | 2,660.00 | |
| 2.7.10 | กระจงเงา ขนาด 0.90 x 1.60 ม. | 3 | ชุด | 2,000.00 | 6,000.00 | 70.00 | 210.00 | 6,210.00 | |
| 2.7.11 | กระจงเงา ขนาด 0.60 x 0.80 ม. | 5 | ชุด | 900.00 | 4,500.00 | 70.00 | 350.00 | 4,850.00 | |
| 2.7.12 | ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป | 6 | ชุด | 750.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | |
| 2.7.13 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวน | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | 300.00 | 300.00 | 1,800.00 | |
| 2.7.14 | สะดืออ่าง+ท่อเข้าทิ้ง+สายน้ำดี | 1 | ชุด | 550.00 | 550.00 | - | - | 550.00 | |
| 2.7.15 | ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด | 350.00 | 350.00 | - | - | 350.00 | |
| 2.7.16 | อ่างล้างจานสแตนเลส (ชนิด 2 หลุม) | 1 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | 320.00 | 320.00 | 3,820.00 | |
| 2.7.17 | สะดืออ่าง+ท่อเข้าทิ้ง+สายน้ำดี | 1 | ชุด | 550.00 | 550.00 | - | - | 550.00 | |
| 2.7.18 | ก๊อกน้ำ SINK | 1 | ชุด | 350.00 | 350.00 | 25.00 | 25.00 | 375.00 | |
| 2.7.19 | แผงกั้นปีศาจชาย | 6 | ชุด | 700.00 | 4,200.00 | 50.00 | 300.00 | 4,500.00 | |
| 2.7.20 | ฝักบัวอาบน้ำแข็ง | 1 | ชุด | 500.00 | 500.00 | 145.00 | 145.00 | 645.00 | |
| 2.7.21 | ก๊อกน้ำห้องซิง | 6 | ชุด | 125.00 | 750.00 | 25.00 | 150.00 | 900.00 | |
| 2.7.22 | STOP VALVE 1/2" | 48 | ชุด | 65.00 | 3,120.00 | 35.00 | 1,680.00 | 4,800.00 | |
| 2.7.23 | FD ขนาด 2" ชนิดมีตะแกรงดักกลิ่น | 21 | ตัว | 250.00 | 5,250.00 | 75.00 | 1,575.00 | 6,825.00 | |
| 2.7.24 | ที่ใส่สบู่ | 14 | ชุด | 240.00 | 3,360.00 | 120.00 | 1,680.00 | 5,040.00 | |
| 2.7.25 | ราวจับคนพิการสแตนเลสติดข้างผนังเหล็กโครม | 1 | ชุด | 3,000.00 | 3,000.00 | 70.00 | 70.00 | 3,070.00 | |

ปศ.๑๐.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รวม

3,070.00

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานีที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ปร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|------------|--|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2.7.26 | ราวจับคนพิการสแตนเลสติดอ่างล้างหน้า | 1 | ชุด | 3,000.00 | 3,000.00 | 105.00 | 105.00 | 3,105.00 | |
| 2.8 | งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| 2.8.1 | ทาสีภายใน | 2,880.00 | ตร.ม. | 45.00 | 129,600.00 | 30.00 | 86,400.00 | 216,000.00 | |
| 2.8.2 | ทาสีภายนอก | 1,500.00 | ตร.ม. | 45.00 | 67,500.00 | 30.00 | 45,000.00 | 112,500.00 | |
| 2.8.3 | ป้ายชื่ออาคารพร้อมโลโก้ของ กองแดงรวมคำ หรือสแตนเลส | 1 | ชุด | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.8.4 | ป้ายชื่อห้อง, ชื่อตำแหน่ง แผ่นพีวีซี | 1 | L.S. | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.8.5 | ราวบันไดสแตนเลส (ST-4) | 7.00 | ม. | 3,500.00 | 24,500.00 | - | - | 24,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.8.6 | ราวบันไดสแตนเลส (ST-3) | 18.00 | ม. | 3,500.00 | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.8.7 | ราวกันตกทางลาดด้านหน้า | 8.50 | ม. | 3,800.00 | 32,300.00 | - | - | 32,300.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.8.8 | ราวกันตกขานพังกันใบเตย | 1 | ชุด | 7,500.00 | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 2.8.9 | ป้ายชื่อ POLICE บนชั้นที่ 3 ด้านหน้า | 1 | ชุด | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 3 | หมวดงานระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาล และระบบน้ำฝน | | | | | | | | |
| 3.1 | งานระบบประปา | | | | | | | | |
| 3.1.1 | เครื่องสูบน้ำแบบหยอหยดสูงส่งน้ำได้ 25 ลบ.ม./ชม.สูบน้ำส่งน้อยกว่า 20 ม. | 2 | ชุด | 45,000.00 | 90,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | |
| 3.1.2 | ตู้ควบคุมระบบน้ำตามรายการ | 1 | ตู้ | 35,000.00 | 35,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 38,000.00 | |
| 3.1.3 | ระบบควบคุมระดับน้ำพร้อมสาย | 1 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | |
| 3.1.4 | ถังอัดแรงต้นขนาด 500 ลิตร | 1 | ชุด | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 33,000.00 | |

นศ.อ.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

๓๐/๑๐๖

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างสำรวจจ้างวิศวกรอิสระประเภท ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 3.1.5 | ท่อ GSP f 3" ยาว 6 เมตร | 3 | ท่อน | 1,612.00 | 4,836.00 | 1,050.00 | 3,150.00 | 7,986.00 | |
| 3.1.6 | ท่อ GSP f 2" ยาว 6 เมตร | 3 | ท่อน | 1,239.00 | 3,717.00 | 660.00 | 1,980.00 | 5,697.00 | |
| 3.1.7 | ท่อ PB f 2" SDR 13.5 | 18.00 | ม. | 187.00 | 3,366.00 | 75.00 | 1,350.00 | 4,716.00 | |
| 3.1.8 | ท่อ PB f 1-1/2" SDR 13.5 | 10.00 | ม. | 130.00 | 1,300.00 | 50.00 | 500.00 | 1,800.00 | |
| 3.1.9 | ท่อ PB f 1" SDR 13.5 | 25.00 | ม. | 64.00 | 1,600.00 | 30.00 | 750.00 | 2,350.00 | |
| 3.1.10 | ท่อ PB f 3/4" SDR 13.5 | 120.00 | ม. | 39.00 | 4,680.00 | 30.00 | 3,600.00 | 8,280.00 | |
| 3.1.11 | ท่อ PB f 1/2" SDR 13.5 | 36.00 | ม. | 26.00 | 936.00 | 30.00 | 1,080.00 | 2,016.00 | |
| 3.1.12 | จอ 90° PB f 3/4" | 16 | ตัว | 84.00 | 1,344.00 | - | - | 1,344.00 | |
| 3.1.13 | จอ 90° PB f 1/2" | 50 | ตัว | 34.00 | 1,700.00 | - | - | 1,700.00 | |
| 3.1.14 | สามทางลด PB f 2"x1-1/2" | 2 | ตัว | 464.00 | 928.00 | - | - | 928.00 | |
| 3.1.15 | สามทางลด PB f 1-1/2"x1" | 4 | ตัว | 232.00 | 928.00 | - | - | 928.00 | |
| 3.1.16 | ข้อต่อลด PB f 1-1/2"x1" | 4 | ตัว | 232.00 | 928.00 | - | - | 928.00 | |
| 3.1.17 | จอ 90° เกลียวนอก PB f 1" | 8 | ตัว | 117.00 | 936.00 | - | - | 936.00 | |
| 3.1.18 | จอ 90° เกลียวนอก PB f 1/2" | 30 | ตัว | 77.00 | 2,310.00 | - | - | 2,310.00 | |
| 3.1.19 | สามทางเกลียวใน PB f 1/2" | 15 | ตัว | 77.00 | 1,155.00 | - | - | 1,155.00 | |
| 3.1.20 | ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 3/4" | 2 | ตัว | 84.00 | 168.00 | - | - | 168.00 | |
| 3.1.21 | ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 1" | 2 | ตัว | 140.00 | 280.00 | - | - | 280.00 | |
| 3.1.22 | ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB f 1-1/2" | 6 | ตัว | 326.00 | 1,956.00 | - | - | 1,956.00 | |

W/O

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้ถึงความรับผิดชอบของผู้อนุมัติราคา

Reason

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดเลือกร่างจัดห้วัสดุสีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่ ดร.ก.03/59

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

แบบ ป.ร.4

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 3.1.23 | ประตุน้ำ f 3/4" (แบบบอลวาล์ว) | 1 | ตัว | 264.00 | 264.00 | 150.00 | 150.00 | 414.00 | |
| 3.1.24 | ประตุน้ำ f 1" (แบบบอลวาล์ว) | 1 | ตัว | 384.00 | 384.00 | 200.00 | 200.00 | 584.00 | |
| 3.1.25 | ประตุน้ำ f 1-1/2" (แบบบอลวาล์ว) | 3 | ตัว | 656.00 | 1,968.00 | 300.00 | 900.00 | 2,868.00 | |
| 3.1.26 | ยูเนียน GSP f 2" | 2 | ตัว | 150.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| 3.1.27 | งอ 90° GSP f 2" | 6 | ตัว | 58.00 | 348.00 | - | - | 348.00 | |
| 3.1.28 | มาตรวัดน้ำ f 2" | - | ตัว | | - | | - | - | อยู่ในงาน |
| 3.1.29 | ประตุน้ำ f 2" | 4 | ตัว | 1,048.00 | 4,192.00 | 400.00 | 1,600.00 | 5,792.00 | ฝังบริเวณ |
| 3.1.30 | FLOAT VALVE f 2" | 1 | ตัว | 2,500.00 | 2,500.00 | 400.00 | 400.00 | 2,900.00 | |
| 3.1.31 | FOOT VALVE f 3" | 2 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | 600.00 | 1,200.00 | 8,200.00 | |
| 3.1.32 | ประตุน้ำ f 3" | 4 | ตัว | 3,264.00 | 13,056.00 | 600.00 | 2,400.00 | 15,456.00 | |
| 3.1.33 | FLEXIBLE CONNECTOR f 3" | 4 | ตัว | 3,790.00 | 15,160.00 | 600.00 | 2,400.00 | 17,560.00 | |
| 3.1.34 | STRAINER f 3" | 2 | ชุด | 7,190.00 | 14,380.00 | 600.00 | 1,200.00 | 15,580.00 | |
| 3.1.35 | CHECK VALVE f 3" | 2 | ตัว | 2,240.00 | 4,480.00 | 600.00 | 1,200.00 | 5,680.00 | |
| 3.1.36 | สามทาง GSP f 3" | 7 | ตัว | 232.00 | 1,624.00 | - | - | 1,624.00 | |
| 3.1.37 | งอ 90° GSP f 3" | 12 | ตัว | 216.00 | 2,592.00 | - | - | 2,592.00 | |
| 3.1.38 | ยูเนียน GSP f 3" | 4 | ตัว | 380.00 | 1,520.00 | - | - | 1,520.00 | |
| 3.1.39 | U-BOLT 3" | 4 | ชุด | 44.00 | 176.00 | - | - | 176.00 | |
| 3.1.40 | U-BOLT 1-1/2" | 12 | ชุด | 24.00 | 288.00 | - | - | 288.00 | |

W.D.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

W.S.S.

83

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างสำรวจจ้างวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------|-------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 3.1.41 | เหล็กฉาก 2" ยาว 6 เมตร | 2 | เส้น | 471.00 | 942.00 | - | - | 942.00 | |
| 3.1.42 | ซีเมนต์รามาเท็กซ์ (ใหญ่) | 2 | แกลลอน | 554.00 | 1,108.00 | - | - | 1,108.00 | |
| 3.1.43 | เทพื้นเกลียว | 60 | ม ² | 15.00 | 900.00 | - | - | 900.00 | |
| 3.1.44 | อุปกรณ์อื่นๆ | 1 | งาน | 17,300.00 | 17,300.00 | - | - | 17,300.00 | |
| 3.2 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ท่อ PVC 8.5 f 6" ยาว 4 เมตร | 3 | เส้น | 1,233.00 | 3,699.00 | 800.00 | 2,400.00 | 6,099.00 | |
| 3.2.2 | ท่อ PVC 8.5 f 4" ยาว 4 เมตร | 19 | เส้น | 582.00 | 11,058.00 | 400.00 | 7,600.00 | 18,658.00 | |
| 3.2.3 | ท่อ PVC 8.5 f 3" ยาว 4 เมตร | 9 | เส้น | 359.00 | 3,231.00 | 300.00 | 2,700.00 | 5,931.00 | |
| 3.2.4 | ท่อ PVC 8.5 f 2" ยาว 4 เมตร | 25 | เส้น | 163.00 | 4,075.00 | 160.00 | 4,000.00 | 8,075.00 | |
| 3.2.5 | ท่อ PVC 8.5 f 1-1/2" ยาว 4 เมตร | 15 | เส้น | 103.00 | 1,545.00 | 120.00 | 1,800.00 | 3,345.00 | |
| 3.2.6 | สามทาง TY ลด PVC 8.5 f 6"x4" | 2 | ตัว | 690.00 | 1,380.00 | - | - | 1,380.00 | |
| 3.2.7 | สามทาง TY ลด PVC 8.5 f 3"x2" | 5 | ตัว | 105.00 | 525.00 | - | - | 525.00 | |
| 3.2.8 | สามทาง Y ลด PVC 8.5 f 4"x2" | 8 | ตัว | 161.00 | 1,288.00 | - | - | 1,288.00 | |
| 3.2.9 | สามทาง TY PVC 8.5 f 4" | 20 | ตัว | 145.00 | 2,900.00 | - | - | 2,900.00 | |
| 3.2.10 | สามทาง TY PVC 8.5 f 2" | 20 | ตัว | 39.00 | 780.00 | - | - | 780.00 | |
| 3.2.11 | สามทาง Y PVC 8.5 f 2" | 10 | ตัว | 39.00 | 390.00 | - | - | 390.00 | |
| 3.2.12 | FCO f 6" | 1 | ชุด | 750.00 | 750.00 | 300.00 | 300.00 | 1,050.00 | |
| 3.2.13 | FCO f 4" | 7 | ชุด | 440.00 | 3,080.00 | 200.00 | 1,400.00 | 4,480.00 | |

WCO.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

1205000

B

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.ก.ก.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวินาที

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 3.2.14 | FCO f 3" | 1 | ชุด | 440.00 | 440.00 | 150.00 | 150.00 | 590.00 | |
| 3.2.15 | งอ 45° PVC 8.5 f 6" | 8 | ตัว | 230.00 | 1,840.00 | - | - | 1,840.00 | |
| 3.2.16 | งอ 45° PVC 8.5 f 4" | 28 | ตัว | 55.00 | 1,540.00 | - | - | 1,540.00 | |
| 3.2.17 | งอ 45° PVC 8.5 f 3" | 8 | ตัว | 39.50 | 316.00 | - | - | 316.00 | |
| 3.2.18 | งอ 45° PVC 8.5 f 2" | 30 | ตัว | 15.00 | 450.00 | - | - | 450.00 | |
| 3.2.19 | งอ 45° PVC 8.5 f 1-1/2" | 18 | ตัว | 15.00 | 270.00 | - | - | 270.00 | |
| 3.2.20 | งอ 90° PVC 8.5 f 2" | 15 | ตัว | 33.00 | 495.00 | - | - | 495.00 | |
| 3.2.21 | งอ 90° PVC 8.5 f 1-1/2" | 20 | ตัว | 15.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| 3.2.22 | ข้อลด PVC 8.5 f 2"x1-1/2" (บาง) | 22 | ตัว | 15.00 | 330.00 | - | - | 330.00 | |
| 3.2.23 | ข้อลด PVC 8.5 f 4"x2" (บาง) | 4 | ตัว | 40.40 | 161.60 | - | - | 161.60 | |
| 3.2.24 | ข้อลด PVC 8.5 f 3"x2" (บาง) | 4 | ตัว | 25.20 | 100.80 | - | - | 100.80 | |
| 3.2.25 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC 8.5 f 4" | 7 | ตัว | 65.20 | 456.40 | - | - | 456.40 | |
| 3.2.26 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC 8.5 f 3" | 1 | ตัว | 46.30 | 46.30 | - | - | 46.30 | |
| 3.2.27 | ข้อต่อเกลียวนอก PVC 8.5 f 2" | 18 | ตัว | 17.30 | 311.40 | - | - | 311.40 | |
| 3.2.28 | P-TRAP PVC 8.5 f 2" | 18 | ตัว | 145.00 | 2,610.00 | - | - | 2,610.00 | |
| 3.2.29 | FD f 2" | 18 | ตัว | 250.00 | 4,500.00 | 200.00 | 3,600.00 | 8,100.00 | |
| 3.2.30 | น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม | 20 | กระป๋อง | 209.00 | 4,180.00 | - | - | 4,180.00 | |
| 3.2.31 | HANGER 4" | 20 | ชุด | 75.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |

WMO

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

msm

msm

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างตรวจบัญชีทรัพย์สินประเภทที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 3.2.32 | HANGER 2" | 28 | ชุด | 44.00 | 1,232.00 | - | - | 1,232.00 | |
| 3.2.33 | HANGER 1-1/2" | 16 | ชุด | 42.00 | 672.00 | - | - | 672.00 | |
| 3.2.34 | ทุกเหล็ก 3/8" | 64 | ชุด | 17.00 | 1,088.00 | - | - | 1,088.00 | |
| 3.2.35 | STUD 3/8" ยาว 1 เมตร | 100 | เส้น | 30.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| 3.2.36 | ถึงบ่าตึ้นน้ำเสียขนาด 12.40 ลบ.ม. (แบบไม่เติมอากาศ) | 1 | ชุด | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 54,000.00 | |
| 3.2.37 | ถึงบ่าตึ้นน้ำเสียขนาด 6.00 ลบ.ม. (แบบไม่เติมอากาศ) | 1 | ชุด | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| 3.2.38 | อุปกรณ์อื่นๆ | 1 | งาน | 8,150.00 | 8,150.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 11,270.00 | |
| 3.2.39 | ถึงตึ้นพลิงมือถือชนิดเคมีแห้ง 15 ปอนด์ (2ถังต่อ1 ตู้) | 12 | ชุด | 4,500.00 | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | |
| 3.3 งานระบบระบายน้ำฝน | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | ท่อ GSP f 4" ยาว 6 เมตร | 10 | เส้น | 2,349.00 | 23,490.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | 35,490.00 | |
| 3.3.2 | ท่อ GSP f 3" ยาว 6 เมตร | 6 | เส้น | 1,612.00 | 9,672.00 | 870.00 | 5,220.00 | 14,892.00 | |
| 3.3.3 | งอ 45° GSP f 4" | 18 | ตัว | 371.00 | 6,678.00 | - | - | 6,678.00 | |
| 3.3.4 | งอ 45° GSP f 3" | 8 | ตัว | 216.00 | 1,728.00 | - | - | 1,728.00 | |
| 3.3.5 | นิบเปิ้ล GSP f 4" | 4 | ตัว | 234.00 | 936.00 | - | - | 936.00 | |
| 3.3.6 | นิบเปิ้ล GSP f 3" | 2 | ตัว | 145.00 | 290.00 | - | - | 290.00 | |
| 3.3.7 | ยูนิเยน GSP f 4" | 4 | ตัว | 700.00 | 2,800.00 | - | - | 2,800.00 | |
| 3.3.8 | ยูนิเยน GSP f 3" | 2 | ตัว | 380.00 | 760.00 | - | - | 760.00 | |
| 3.3.9 | หัวรับน้ำฝน เหล็กหล่อ RD 4" | 4 | ตัว | 440.00 | 1,760.00 | 400.00 | 1,600.00 | 3,360.00 | |

WCO

Wason

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างตรวจวัดทรัพย์สินประเภทที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | 3.3.10 หัวรับน้ำฝน เหล็กหล่อ RD 3" | 2 | ตัว | 390.00 | 780.00 | 300.00 | 600.00 | 1,380.00 | |
| | 3.3.11 ข้อต่อ GSP f 4" | 8 | ตัว | 236.00 | 1,888.00 | - | - | 1,888.00 | |
| | 3.3.12 ข้อต่อ GSP f 3" | 4 | ตัว | 144.00 | 576.00 | - | - | 576.00 | |
| | 3.3.13 U-BOLT f 4" | 16 | ตัว | 33.50 | 536.00 | - | - | 536.00 | |
| | 3.3.14 U-BOLT f 3" | 8 | ตัว | 31.00 | 248.00 | - | - | 248.00 | |
| | 3.3.15 สีเปอร์มาเท็กซ์ (ใหญ่) | 6 | แกลลอน | 554.00 | 3,324.00 | - | - | 3,324.00 | |
| | 3.3.16 เหล็กตัว U 2" x 5 มม. ยาว 6.00 m | 2 | เส้น | 1,187.00 | 2,374.00 | - | - | 2,374.00 | |
| | 3.3.17 อุปกรณ์อื่นๆ | 1 | งาน | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| 4 | หมวดงานไฟฟ้า (ไม่รวม TRANSFORMER 315KAV & HV. SYSTEM) | | | | | | | - | |
| | 4.1 งาน MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) | | | | | | | - | |
| | 4.1.1 CUBICLE INDOOR TYPE & MERTERING | 1 | ชุด | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | |
| | 4.1.2 MCCB 3P 500AT/600AF 65KA 400V | 1 | ชุด | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| | 4.1.3 MCCB 3P 160AT/250AF 36KA 400V | 2 | ชุด | 6,500.00 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | |
| | 4.1.4 MCCB 3P 125AT/250AF 36KA 400V | 1 | ชุด | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 | |
| | 4.1.5 MCCB 3P 50-80AT/100AF 25KA 400V | 2 | ชุด | 4,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| | 4.1.6 ACC. & GROUNDING | 1 | งาน | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| | 4.2 งาน PANEL BOARD AND MAIN CB | | | | | | | - | |
| | 4.2.1 LC1 PANEL BOARD 18 CCT W/MAIN CB 125A | 1 | ชุด | 11,150.00 | 11,150.00 | - | - | 11,150.00 | |

W.S.O.

no 500

Signature

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ดร.กค.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่งคำตรวจจริงวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | - CB 1 P 32 AT | 9 | ชุด | 104.00 | 936.00 | 110.00 | 990.00 | 1,926.00 | |
| | - CB 1 P 20 AT | 3 | ชุด | 98.00 | 294.00 | 110.00 | 330.00 | 624.00 | |
| | - CB 1 P 16 AT | 6 | ชุด | 98.00 | 588.00 | 110.00 | 660.00 | 1,248.00 | |
| 4.2.2 | LC2 PANEL BOARD 24 CCT W/MAIN CB 160A | 1 | ชุด | 11,550.00 | 11,550.00 | - | - | 11,550.00 | |
| | - CB 1 P 32 AT | 9 | ชุด | 104.00 | 936.00 | 110.00 | 990.00 | 1,926.00 | |
| | - CB 1 P 20 AT | 5 | ชุด | 98.00 | 490.00 | 110.00 | 550.00 | 1,040.00 | |
| | - CB 1 P 16 AT | 7 | ชุด | 98.00 | 686.00 | 110.00 | 770.00 | 1,456.00 | |
| 4.2.3 | LC3 PANEL BOARD 24 CCT W/MAIN CB 160A | 1 | ชุด | 11,550.00 | 11,550.00 | - | - | 11,550.00 | |
| | - CB 1 P 32 AT | 9 | ชุด | 104.00 | 936.00 | 110.00 | 990.00 | 1,926.00 | |
| | - CB 1 P 20 AT | 4 | ชุด | 98.00 | 392.00 | 110.00 | 440.00 | 832.00 | |
| | - CB 1 P 16 AT | 8 | ชุด | 98.00 | 784.00 | 110.00 | 880.00 | 1,664.00 | |
| 4.3 | งาน ELECTRICAL FEEDER CABLE AND CONDUIT | | | | | | - | - | |
| 4.3.1 | FROM TR - MDB 2(4X1C-150) NYY IN 4" HDPE | | | | | | - | - | |
| | - NYY 1C-150 sq:mm. | 48.00 | ม. | 525.93 | 25,244.64 | 100.00 | 4,800.00 | 30,044.64 | |
| | - Dia. 4" HDPE | 12.00 | ม. | 265.00 | 3,180.00 | 120.00 | 1,440.00 | 4,620.00 | |
| 4.3.2 | FROM MDB - LP1 (4X95 / 1x35 G) THW IN 3 " IMC | | | | | | - | - | |
| | - THW 95 sq:mm. | 20.00 | ม. | 318.31 | 6,366.20 | 55.00 | 1,100.00 | 7,466.20 | |
| | - THW 35 sq:mm. | 5.00 | ม. | 112.31 | 561.55 | 30.00 | 150.00 | 711.55 | |

WCD.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นที่มาของความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

26/10/2024

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ปร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | - Dia. 3" IMC. | 5.00 | ม. | 320.00 | 1,600.00 | 65.00 | 325.00 | 1,925.00 | |
| 4.3.3 | FROM MDB - LP2 (4x120 / 1x35 G) THW IN 3 " IMC | | | | | | | | |
| | - THW 120 sq.mm. | 40.00 | ม. | 428.64 | 17,145.60 | 60.00 | 2,400.00 | 19,545.60 | |
| | - THW 35 sq.mm. | 10.00 | ม. | 112.31 | 1,123.10 | 30.00 | 300.00 | 1,423.10 | |
| | - Dia. 3" IMC. | 10.00 | ม. | 320.00 | 3,200.00 | 65.00 | 650.00 | 3,850.00 | |
| 4.3.4 | FROM MDB - LP3 (4x120 / 1x35 G) THW IN 3 " IMC | | | | | | | | |
| | - THW 120 sq.mm. | 60.00 | ม. | 428.64 | 25,718.40 | 60.00 | 3,600.00 | 29,318.40 | |
| | - THW 35 sq.mm. | 15.00 | ม. | 112.31 | 1,684.65 | 30.00 | 450.00 | 2,134.65 | |
| | - Dia. 3" IMC. | 15.00 | ม. | 320.00 | 4,800.00 | 65.00 | 975.00 | 5,775.00 | |
| 4.4 | งาน LIGHTING FIXTURE | | | | | | | | |
| 4.4.1 | โคมไฟ LED TUBE 1 x 10 W | 45 | ชุด | 500.00 | 22,500.00 | 115.00 | 5,175.00 | 27,675.00 | |
| 4.4.2 | โคมไฟ LED TUBE 2 x 10 W | 2 | ชุด | 550.00 | 1,100.00 | 115.00 | 230.00 | 1,330.00 | |
| 4.4.3 | โคมไฟ LED TUBE 2 x 20 W | 117 | ชุด | 600.00 | 70,200.00 | 150.00 | 17,550.00 | 87,750.00 | |
| 4.4.4 | SPOT LIGHT 150 W PAR 38 | 3 | ชุด | 336.00 | 1,008.00 | 120.00 | 360.00 | 1,368.00 | |
| 4.4.5 | Emergency Light 2x35W.Halogen Charger/Battery 12V. 2Hrs. | 6 | ชุด | 2,500.00 | 15,000.00 | 100.00 | 600.00 | 15,600.00 | |
| 4.4.6 | Exit Light 1x11W.Compact Flu. Charger/Battery 12V. 2Hrs. | 3 | ชุด | 2,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 300.00 | 6,300.00 | |
| 4.5 | งาน SWITCHES AND RECEPTACLES | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Single Pole Switch 1 Gang & Plastic Cover | 25 | ชุด | 60.00 | 1,500.00 | 80.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | |

มวค

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

๖๖๕๖๖

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.ก.ก.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งสำรวจจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลือง ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 4.5.2 | Single Pole Switch 2 Gang & Plastic Cover | 29 | ชุด | 92.00 | 2,668.00 | 90.00 | 2,610.00 | 5,278.00 | |
| 4.5.3 | Single Pole Switch 3 Gang & Plastic Cover | 1 | ชุด | 124.00 | 124.00 | 100.00 | 100.00 | 224.00 | |
| 4.5.4 | Three way Switch 1 Gang & Plastic Cover | - | ชุด | 87.00 | - | 90.00 | - | - | |
| 4.5.5 | Duplex Receptacle with Ground & Plastic Cover | 69 | ชุด | 165.00 | 11,385.00 | 115.00 | 7,935.00 | 19,320.00 | |
| 4.5.6 | Circuit Breaker Box For Air Condition | 24 | ชุด | 250.00 | 6,000.00 | 110.00 | 2,640.00 | 8,640.00 | |
| 4.6 | งาน ELECTRICAL CABLE AND CONDUIT | | | | | | | | |
| 4.6.1 | THW 1.5 sq:mm. | 1,600.00 | ม. | 5.43 | 8,688.00 | 5.00 | 8,000.00 | 16,688.00 | |
| 4.6.2 | THW 2.5 sq:mm. | 1,700.00 | ม. | 8.03 | 13,651.00 | 7.00 | 11,900.00 | 25,551.00 | |
| 4.6.3 | THW 4 sq:mm. | 1,800.00 | ม. | 12.12 | 21,816.00 | 10.00 | 18,000.00 | 39,816.00 | |
| 4.6.4 | THW 6 sq:mm. | 1,200.00 | ม. | 19.95 | 23,940.00 | 12.00 | 14,400.00 | 38,340.00 | |
| 4.6.5 | Dia. 1/2" EMT. | 1,150.00 | ม. | 25.94 | 29,831.00 | 22.00 | 25,300.00 | 55,131.00 | |
| 4.6.6 | Dia. 3/4" EMT. | 750.00 | ม. | 37.44 | 28,080.00 | 24.00 | 18,000.00 | 46,080.00 | |
| 4.6.7 | Dia. 1" EMT. | 120.00 | ม. | 53.24 | 6,388.80 | 28.00 | 3,360.00 | 9,748.80 | |
| 4.6.8 | ACCESSORIES | 1 | งาน | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | |
| 4.7 | งาน TELEPHONE SYSTEM | | | | | | | | |
| 4.7.1 | MDF 40 PAIRS | 1 | ชุด | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,800.00 | |
| 4.7.2 | Telephone Modular Jack & Plastic Cover | 25 | ชุด | 167.00 | 4,175.00 | 80.00 | 2,000.00 | 6,175.00 | |
| 4.7.3 | TEEV 4C-0.65 sq:mm. | 700.00 | ม. | 9.00 | 6,300.00 | 6.00 | 4,200.00 | 10,500.00 | |

USP.O.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

USP.O.

USP.O.

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่งสำรวจจัดตั้งวัสดุประเภทที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 4.7.4 | Dia. 1/2" EMT. | 170.00 | ม. | 25.94 | 4,409.80 | 22.00 | 3,740.00 | 8,149.80 | |
| 4.7.5 | Dia. 3/4" EMT. | 20.00 | ม. | 37.44 | 748.80 | 24.00 | 480.00 | 1,228.80 | |
| 4.7.6 | Dia. 1" EMT. | 60.00 | ม. | 53.24 | 3,194.40 | 28.00 | 1,680.00 | 4,874.40 | |
| 4.7.7 | ACCESSORIES | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| 4.8 | งาน TELEVISION SYSTEM | | | | | | - | - | |
| 4.8.1 | TV. ANTENNA. 3,5,7,9,11.ITV & BOOSTER. Amplifier | 1 | ชุด | 16,000.00 | 16,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 17,500.00 | |
| 4.8.2 | SPLITTER & TAP OFF UNIT | 8 | ชุด | 300.00 | 2,400.00 | 90.00 | 720.00 | 3,120.00 | |
| 4.8.3 | TV Out let + Plastic Cover | 18 | ชุด | 210.00 | 3,780.00 | 90.00 | 1,620.00 | 5,400.00 | |
| 4.8.4 | RG 6 | 250.00 | ม. | 7.00 | 1,750.00 | 5.00 | 1,250.00 | 3,000.00 | |
| 4.8.5 | RG 11 | 50.00 | ม. | 15.00 | 750.00 | 7.00 | 350.00 | 1,100.00 | |
| 4.8.6 | Dia. 1/2" EMT. | 150.00 | ม. | 25.94 | 3,891.00 | 22.00 | 3,300.00 | 7,191.00 | |
| 4.8.7 | Dia. 3/4" EMT. | 50.00 | ม. | 37.44 | 1,872.00 | 24.00 | 1,200.00 | 3,072.00 | |
| 4.8.8 | Dia. 3/4" IMC. | 20.00 | ม. | 73.13 | 1,462.60 | 28.00 | 560.00 | 2,022.60 | |
| 4.8.9 | Dia. 1" IMC. | 20.00 | ม. | 98.67 | 1,973.40 | 32.00 | 640.00 | 2,613.40 | |
| 4.8.10 | ACCESSORIES | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| 6 | หมวดงานถึงพนักงานดิน | | | | | | - | - | |
| 6.1 | ขุดดินและกลบดิน | 45.00 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 4,455.00 | 4,455.00 | |
| 6.2 | ทรายขยายชุ่มน้ำอัดแน่น | 2.00 | ลบ.ม. | 366.67 | 733.34 | 91.00 | 182.00 | 915.34 | |

ม.ค.ค.

ม.ค.ค.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กก.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างสำรวจจุดตรวจวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวัดที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 6.3 | เสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 6.00 ม. | 32 | ต้น | 465.00 | 14,880.00 | 176.00 | 5,632.00 | 20,512.00 | |
| 6.4 | คอนกรีตหยาบ | 2.00 | 1,650.00 | 3,300.00 | 306.00 | 612.00 | 3,912.00 | | |
| 6.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. | 12.00 | ลบ.ม. | 1,914.95 | 22,979.40 | 306.00 | 3,672.00 | 26,651.40 | |
| 6.6 | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | - | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม. | 52.00 | กก. | 29.76 | 1,547.52 | 4.10 | 213.20 | 1,760.72 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม. | 539.00 | กก. | 30.10 | 16,223.90 | 4.10 | 2,209.90 | 18,433.80 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 12 มม. | 627.00 | กก. | 26.97 | 16,910.19 | 3.30 | 2,069.10 | 18,979.29 | |
| - | ลวดผูกเหล็ก | 36.54 | กก. | 46.25 | 1,689.98 | - | - | 1,689.98 | |
| 6.7 | ไม้แบบทัวไป (คิต 50%) | 53.50 | ตร.ม. | 400.00 | 21,400.00 | - | - | 21,400.00 | |
| - | ค่าแรงไม้แบบ | 107.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 14,231.00 | 14,231.00 | |
| 6.8 | ตะปู | 1.49 | กก. | 45.00 | 66.88 | - | - | 66.88 | |
| 6.9 | ผนังก่ออิฐฉาบปูน | 20.00 | ตร.ม. | 245.00 | 4,900.00 | 89.00 | 1,780.00 | 6,680.00 | |
| 6.10 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝน | 3.00 | ตร.ม. | 195.00 | 585.00 | 89.00 | 267.00 | 852.00 | |
| 6.11 | ผนังฉาบปูนเรียบ | 40.00 | ตร.ม. | 58.00 | 2,320.00 | 82.00 | 3,280.00 | 5,600.00 | |
| 6.12 | พื้นซีเมนต์ผสมน้ำยากันซึม | 89.00 | ตร.ม. | 83.00 | 7,387.00 | 82.00 | 7,298.00 | 14,685.00 | |
| 6.13 | ประตูเหล็ก ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ วงกบและติดตั้ง | 1 | ชุด | 7,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | 500.00 | 8,000.00 | |
| 6.14 | ฝาถึงเหล็ก | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| 6.15 | ทาสีน้ำมัน | 5.00 | ตร.ม. | 45.00 | 225.00 | 35.00 | 175.00 | 400.00 | |

พ.ร.บ.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.ภก.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่งสำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 6.16 | ทาสีพลาสติก | 50.00 | ตร.ม. | 43.00 | 2,150.00 | 30.00 | 1,500.00 | 3,650.00 | |
| 6.17 | WATER STOP 8" | 18.00 | ม. | 125.00 | 2,250.00 | 25.00 | 450.00 | 2,700.00 | |
| 6.18 | ก๊วยแจ | 2 | ชุด | 250.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| 7 | หมวดงานฝังบริเวณ | | | | | | | | |
| 7.1 | ถมดินและปรับบริเวณ | 350.00 | ลบ.ม. | 120.00 | 42,000.00 | 60.00 | 21,000.00 | 63,000.00 | |
| 7.2 | ถนน ค.ส.ล. ลาน คสล. | 1,150.00 | ตร.ม. | 450.00 | 517,500.00 | - | - | 517,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 7.3 | ขอบคันหินถนนชนิดหล่อในที่ | 100.00 | ม. | 250.00 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 7.4 | ปูบล็อกทางเท้า หน้า 6 ซม. | 150.00 | ตร.ม. | 300.00 | 45,000.00 | 55.00 | 8,250.00 | 53,250.00 | |
| 7.5 | ก่ออิฐข้างทางเท้าสำหรับงานกันดิน | - | ม. | 100.00 | - | 40.00 | - | - | |
| 7.6 | งานระบบประปา | | | | | | | | |
| - | ท่อเมนประปาภายใน Ø 50 มม. ตามฝังบริเวณ | 85.00 | ม. | 187.00 | 15,895.00 | 40.00 | 3,400.00 | 19,295.00 | |
| - | มาตรวัดน้ำของ กปภ. Ø 2" ตามฝังบริเวณ | 1 | ชุด | 9,985.00 | 9,985.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 14,985.00 | |
| 7.6.1 | งานวางท่อ | | | | | | | | |
| - | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม. (แบบตอกเคมี) | 150.00 | ม. | 250.00 | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 7.6.2 | งานบ่อพัก | | | | | | | | |
| - | บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. (แบบลาด.ส.ล.) | 16 | บ่อ | 750.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| - | บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. (แบบลาดและแกรง) | 10 | บ่อ | 1,500.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 7.7 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |

WTO.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นไปตามปริมาณรับผลิตขอของผู้เสนอราคา

นางสาว

83

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.ก.ก.03/59

แบบ ปร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างสำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | - ดวงโคมแสงสว่างหลอดLED 70 w. เส้าเหล็ก | 6 | ชุด | 12,500.00 | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| | - หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 315 KVA พร้อมมอเตอร์แรงสูง อุปกรณ์ครบชุด | 1 | งาน | 450,000.00 | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | วัสดุ + แร่ง |
| | - ขยายเขตไฟฟ้า | 85.00 | ม. | 1,500.00 | 127,500.00 | - | - | 127,500.00 | วัสดุ + แร่ง |
| 8 | หมวดงานเสาวิหตุสื่อสาร | | | | | | | | |
| 8.1 | เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว | 9 | ท่อน | 4,626.00 | 41,634.00 | - | - | 41,634.00 | |
| 8.2 | เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว (ท่อนยอด) | 1 | ท่อน | 4,626.00 | 4,626.00 | - | - | 4,626.00 | |
| 8.3 | ลวดสลิง (Guy Wire) ยาวมวลละ 1,000 ฟุต | 1 | ม้วน | 8,694.00 | 8,694.00 | - | - | 8,694.00 | |
| 8.4 | สัญญาณไฟโคมเดี่ยว | 1 | ชุด | 5,571.00 | 5,571.00 | - | - | 5,571.00 | |
| 8.5 | สายไฟ AC (ชนิดฉนวน 2 ชั้น สีดำ ขนาด 1.5 sq.mm. ยาว 150 ฟุต/ม้วน) | 1 | ม้วน | 2,102.40 | 2,102.40 | - | - | 2,102.40 | |
| 8.6 | ชุดควบคุมสัญญาณไฟกระพริบยอดเสา | 1 | ชุด | 7,044.30 | 7,044.30 | - | - | 7,044.30 | |
| 8.7 | แผ่นเหล็กฐานเสา (Base Plate) ขนาด 12 นิ้ว | 1 | แผ่น | 2,047.50 | 2,047.50 | - | - | 2,047.50 | |
| 8.8 | แกล้งแปแบบตัวยู | 60 | ตัว | 19.35 | 1,161.00 | - | - | 1,161.00 | |
| 8.9 | Thimble | 18 | อัน | 16.20 | 291.60 | - | - | 291.60 | |
| 8.10 | Guy Bracket | 3 | ชุด | 967.50 | 2,902.50 | - | - | 2,902.50 | |
| 8.11 | สเกลแรง | 9 | ตัว | 967.50 | 8,707.50 | - | - | 8,707.50 | |
| 8.12 | สมอบก | 3 | ตัว | 996.30 | 2,988.90 | - | - | 2,988.90 | |
| 8.13 | เพลทชุมนิต 3 รู (Equalizer Plate) | 3 | คู่ | 504.00 | 1,512.00 | - | - | 1,512.00 | |
| 8.14 | นัทและโบลท์รูปตัวแอล | 1 | ชุด | 420.30 | 420.30 | - | - | 420.30 | |

หน้า 10

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

หน้า 5

หน้า 3

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กก.03/59

แบบ ปร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างสำรวจจ้างวิศวกรอิสระสาขาที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 8.15 | น้ทและโบลท์รูปพร้อมแถมสปริงขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว | 40 | ชุด | 15.30 | 612.00 | - | - | 612.00 | |
| 8.16 | น้ทและโบลท์รูปพร้อมแถมสปริงขนาด 5/16 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว | 40 | ชุด | 18.90 | 756.00 | - | - | 756.00 | |
| 8.17 | ชุดสายดิน | 1 | ชุด | 1,997.10 | 1,997.10 | - | - | 1,997.10 | |
| 8.18 | Lining Up Punch | 1 | อัน | 441.00 | 441.00 | - | - | 441.00 | |
| 8.19 | Serving Tool | 1 | อัน | 945.90 | 945.90 | - | - | 945.90 | |
| 8.20 | ค่าติดตั้ง | 1 | งาน | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 9 | หมวดงานเสาธง พร้อมแท่น | | | | | | | | |
| 9.1 | ขุดดินและกลบดินฐานราก | 0.70 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 69.30 | 69.30 | |
| 9.2 | คอนกรีตขยาย 1:3:5 | 1.06 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 1,749.00 | 398.00 | 421.88 | 2,170.88 | |
| 9.3 | ทรายขยายชุ่มอัดแน่น | 1.06 | ลบ.ม. | 366.67 | 388.67 | 91.00 | 96.46 | 485.13 | |
| 9.4 | ดินถมบดอัดแน่น | 1.00 | ลบ.ม. | 120.00 | 120.00 | 99.00 | 99.00 | 219.00 | |
| 9.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. | - | ลบ.ม. | 1,914.95 | - | 306.00 | - | - | |
| 9.6 | เหล็กเสริมโครงสร้าง | | | | | | | | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม. | 22.38 | กก. | 29.76 | 666.03 | 4.10 | 91.76 | 757.79 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม. | - | กก. | | | | | | |
| - | ลวดผูกเหล็ก | 0.67 | กก. | 46.25 | 31.05 | - | - | 31.05 | |
| 9.7 | ไม้แบบท่อนไป (คิด 100% เต็ม) | 4.08 | ลบ.พ. | 400.00 | 1,632.00 | - | - | 1,632.00 | |
| - | ค่าแรงไม้แบบ | 4.08 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 542.64 | 542.64 | |

W/O

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

๕๐๕๖๕

๕๕

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กก.03/59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างสำรวจจ้างวิศวกรอิสระประเภท ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 9.8 | ไม้คร่าว (คัต 30 % ของแม่แบบ) | 1.22 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 489.60 | - | - | 489.60 | |
| 9.9 | ตะปู | 1.02 | กก. | 45.00 | 45.90 | - | - | 45.90 | |
| 9.10 | ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น | 2.54 | ตร.ม | 410.00 | 1,041.40 | 167.00 | 424.18 | 1,465.58 | |
| 9.11 | ท่อประปาเกรด B ขนาด 2 นิ้ว | 1 | ฟ่อน | 950.00 | 950.00 | - | - | 950.00 | |
| 9.12 | ท่อประปาเกรด B ขนาด 3 นิ้ว | 1 | ฟ่อน | 1,900.00 | 1,900.00 | - | - | 1,900.00 | |
| 9.13 | ท่อประปาเกรด B ขนาด 4 นิ้ว | 1 | ฟ่อน | 2,350.00 | 2,350.00 | - | - | 2,350.00 | |
| 9.14 | ท่อประปาเกรด B ขนาด 5 นิ้ว | 2 | ฟ่อน | 3,500.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| 9.15 | ซ้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว | 1 | อัน | 280.00 | 280.00 | - | - | 280.00 | |
| 9.16 | ซ้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว | 1 | อัน | 485.00 | 485.00 | - | - | 485.00 | |
| 9.17 | ซ้อลดเหล็กหล่อ ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว | 1 | อัน | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| 9.18 | หัวเม็ดไม้สักกลึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 นิ้ว | 1 | อัน | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| 9.19 | หัวเม็ดไม้สักกลึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 นิ้ว | 3 | อัน | 400.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| 9.20 | รอกเหล็กขนาด 1 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 350.00 | 350.00 | - | - | 350.00 | |
| 9.21 | แกนยึด ขนาด 1 นิ้ว พร้อมปลอกเหล็กกันเลื่อน | 3 | ชุด | 200.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | |
| 9.22 | เหล็กปาระกับ ขนาด 2 นิ้ว x 3/16 นิ้ว ยาว 0.50 ม. | 2 | อัน | 180.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| - | ค่าแรงประกอบเสาจริง และติดตั้ง | 1 | งาน | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 9.23 | ธงชาติ ขนาด 1.00 x 1.50 ม. พร้อมเสาตั้ง | 1 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| 9.24 | ทาสีบริเวณชั้นเงินพร้อมสีกันสนิม | 5 | ตร.ม. | 100.00 | 500.00 | 35.00 | 175.00 | 675.00 | |

พ.อ.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้อนุมัติราคา

๒๖

๒๖

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่งตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | 9.25 ทำผิวพื้นหินขัด | 8.96 | ตร.ม. | 200.00 | 1,792.00 | 153.00 | 1,370.88 | 3,162.88 | |
| | รวมค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | |
| 10 | หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป | | | | | | | 14,081,017.84 | |
| | 10.1 T1R โต๊ะทำงาน ขนาด 750 x 1200 x 725 มม. (พร้อมลิ้นชักซ้ายมือ) | 4 | ตัว | 4,950.00 | 19,800.00 | - | - | 19,800.00 | |
| | 10.2 T2 โต๊ะทำงาน ขนาด 750 x 1500 x 725 มม. (ไม่มีลิ้นชัก) | 1 | ตัว | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | |
| | 10.3 T2R โต๊ะทำงาน ขนาด 750 x 1500 x 725 มม. (พร้อมลิ้นชักขวามือ) | 11 | ตัว | 6,150.00 | 67,650.00 | - | - | 67,650.00 | |
| | 10.4 T2L โต๊ะทำงาน ขนาด 750 x 1500 x 725 มม. (พร้อมลิ้นชักซ้ายมือ) | 10 | ตัว | 6,150.00 | 61,500.00 | - | - | 61,500.00 | |
| | 10.5 T3 โต๊ะข้าง ขนาด 450 x 750 x 725 มม. (ไม่มีลิ้นชัก) | 21 | ตัว | 1,350.00 | 28,350.00 | - | - | 28,350.00 | |
| | 10.6 T2W แผ่นต่อหน้าโต๊ะ ขนาด 750 x 550 x 725 มม. | 1 | ตัว | 1,650.00 | 1,650.00 | - | - | 1,650.00 | |
| | 10.7 T4 โต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด 750 x 1800 x 1125 มม. | 1 | ชุด | 5,400.00 | 5,400.00 | - | - | 5,400.00 | |
| | 10.8 T5 โต๊ะประชุม ขนาด 600x1800x725 มม. | 7 | ตัว | 2,700.00 | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 | |
| | 10.9 T7 โต๊ะอาหารแบบพับได้ ขนาด 750x750x725 มม. | 3 | ตัว | 1,400.00 | 4,200.00 | - | - | 4,200.00 | |
| | 10.10 T8 โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาด 750x1800x725 มม. | 3 | ตัว | 3,375.00 | 10,125.00 | - | - | 10,125.00 | |
| | 10.11 T9 โต๊ะประชุม ขนาด 600x1200x725 มม. | 3 | ตัว | 2,800.00 | 8,400.00 | - | - | 8,400.00 | |
| | 10.12 C1 เก้าอี้ทำงานทั้งงานมีที่วางแขนพนักพิงสูง | 1 | ตัว | 4,875.00 | 4,875.00 | - | - | 4,875.00 | |
| | 10.13 C2 เก้าอี้ทำงานมีที่วางแขนพนักพิงกลาง | 1 | ตัว | 3,600.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | |
| | 10.14 C3 เก้าอี้ทำงานมีที่วางแขนพนักพิง | 20 | ตัว | 2,925.00 | 58,500.00 | - | - | 58,500.00 | |

WCMO

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

WCMO

WCMO

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตรวจวัดราคาสีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 10.15 | เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน | 5 | ตัว | 2,625.00 | 13,125.00 | - | - | 13,125.00 | |
| 10.16 | เก้าอี้รองขาตาย | 40 | ตัว | 1,125.00 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | |
| 10.17 | เก้าอี้จุดเลี้ยงขาตาย | 46 | ตัว | 950.00 | 43,700.00 | - | - | 43,700.00 | |
| 10.18 | เก้าอี้รับแขกไฟเบอร์ ชนิด 2 ช่วง | 2 | ตัว | 2,500.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| 10.19 | เก้าอี้รับแขกไฟเบอร์ ชนิด 3 ช่วง | 10 | ตัว | 3,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| 10.20 | เก้าอี้รับแขกบุนวมชนิด 3 ช่วง | 1 | ตัว | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | |
| 10.21 | C10 เก้าอี้ประชุมมีเท้าแขน | 8 | ตัว | 2,925.00 | 23,400.00 | - | - | 23,400.00 | |
| 10.22 | CB1 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก ขนาดประมาณ 461 x 620 x 320 มม. | 23 | ตู้ | 4,800.00 | 110,400.00 | - | - | 110,400.00 | |
| 10.23 | CB2 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู ขนาดประมาณ 915 x 475 x 1829 มม. | 16 | ตู้ | 4,800.00 | 76,800.00 | - | - | 76,800.00 | |
| 10.24 | CB3 ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน ตอนล่างทึบ ตอนบนกระจก ขนาดประมาณ 900 x 400 x 1830 มม. | 4 | ตู้ | 5,500.00 | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | |
| 10.25 | CB4 ตู้เก็บเสื้อผ้า(ลิ้นชัก)ขนาดประมาณ 915x475x1829 มม. (แบบ | 8 | ตู้ | 6,500.00 | 52,000.00 | - | - | 52,000.00 | |
| 10.26 | CB5 ตู้เหล็กเก็บใบขับขี่ | 1 | ตู้ | 15,500.00 | 15,500.00 | - | - | 15,500.00 | |
| 10.27 | CB6 ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก มีลิ้นเลื่อน | 1 | ตู้ | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | |
| 10.28 | M1 ชั้นเหล็กกลมเจาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาด 900x400x2100 มม. | 3 | ตัว | 4,200.00 | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | |
| 10.29 | M2 ชั้นเหล็กกลมเจาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาด 1200x400x2100 มม. | 1 | ตัว | 4,200.00 | 4,200.00 | - | - | 4,200.00 | |
| 10.3 | P1 เคาน์เตอร์วางโทรศัพท์ | 1 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | |

พ.ศ. ๖๖

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

Handwritten signature

Handwritten initials

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่ ตร.กค.03/59

แบบ ปร.4

ประมาณราคาวัดที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 10.31 | P4 เสาดรงชาติ | 1 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| 10.32 | P5 โตะหมู่บูชา | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | |
| 10.33 | P6 พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9/10 | 2 | ชุด | 5,500.00 | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | |
| 10.34 | P7 แผงติดประกาศ | 3 | ชุด | 7,500.00 | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | |
| 10.35 | M8 ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 750 x 1500 มม. | 20 | แผ่น | 3,500.00 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | |
| 10.36 | M9 ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 1200 x 1500 มม. | 10 | แผ่น | 3,900.00 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | |
| 10.37 | M10 ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 550 x 1500 มม. | 5 | แผ่น | 2,900.00 | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 | |
| 10.38 | กล่องบันทึกภาพเคลื่อนที่หวงและเสียง ชนิดมีหน่วยความจำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 GBพร้อมขาตั้งกล่อง | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | |
| 10.39 | PT1 โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ท็อปไม้ปาติเคิลเคลือบเมลามีนทั้งสี่ด้าน ขนาด 1.60 x 0.75 x 0.725 m. มีรางเลื่อนวางคีย์บอร์ด | 8 | ตัว | 6,000.00 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | |
| 10.40 | ตู้นิรภัยกันไฟ | 1 | ตู้ | 65,000.00 | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | |
| 10.41 | PT2 โต๊ะเครื่องวงกลมเหล็กทอปไม้ปาติเคิลเคลือบเมลามีน ขนาด 1200x400x2100 มม. | 1 | ตัว | 14,000.00 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | |
| 10.42 | PCT1 เคาน์เตอร์ประชาชนสัมพันธ์ โครงสร้างไม้เนื้อแข็งกลุ่มอ่อนหนา 8 มม. ปิดด้วยแผ่นลามิเนต ขนาด 80x2400x750 มม. | 1 | ตัว | 10,500.00 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | |
| 10.43 | PCT2 เคาน์เตอร์รับรางวัลเครื่องบริการน้ำดื่มเพื่อประชาชน | 1 | ตัว | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| 10.44 | PC1 เก้าอี้รับรองขาตาย ขนาด 450x580x910 มม. | 19 | ตัว | 1,100.00 | 20,900.00 | - | - | 20,900.00 | |

UNP

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

vosan

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.ก.ก.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|--|-------|---------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 10.45 | PC2 เก้าอี้หมุนหนึ่งสักระเบาะที่พนักงานเขียนลิ้นเลื่อน | 18 | ตัว | 2,500.00 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | |
| 10.46 | PC3 โซฟา 3 ที่นั่ง หุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กชุบโครเมียม | 3 | ตัว | 10,500.00 | 31,500.00 | - | - | 31,500.00 | |
| 10.47 | PC4 เก้าอี้แถวกลม 3 ที่นั่ง หุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กทำสีดำ | 4 | ตัว | 8,500.00 | 34,000.00 | - | - | 34,000.00 | |
| 10.48 | PCB ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนที่บ | 13 | ตู้ | 4,000.00 | 52,000.00 | - | - | 52,000.00 | |
| 10.49 | PM1 เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบมีเสียงและจอแสดงผล | 1 | ระบบ | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | |
| 10.50 | PM2 ตู้แช่เครื่องดื่มหนึ่งประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ลิ้ว | 1 | ตู้ | 14,900.00 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | |
| 10.51 | PTV1 โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมขาแขวน | 2 | เครื่อง | 18,900.00 | 37,800.00 | - | - | 37,800.00 | |
| 10.52 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | 1 | ชุด | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | |
| 10.53 | เครื่องดับเพลิง | 12 | ชุด | 4,500.00 | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | |
| 10.54 | LED VIDEO WALL SYSTEM | 1 | ชุด | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | |
| 10.55 | ผ้าปูม่านหน้าต่าง พร้อมฟิล์มกันแดดติดกระจก | 1 | เหมา | 250,000.00 | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | |
| 11.หมวดงานติดตั้งเครื่องเสียง | | | | | | | | | |
| 11.1 | เครื่องผสมเสียง 16 ช่อง | 1 | เครื่อง | 53,900 | 53,900.00 | - | - | 53,900.00 | |
| 11.2 | ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง | 1 | ตู้ | 15,000 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | |
| 11.3 | ลำโพงอนินเตอร์หน้าเวที | 4 | ตู้ | 29,885 | 119,540.00 | - | - | 119,540.00 | |
| 11.4 | ลำโพงด้านข้าง 10 นิ้ว | 2 | ใบ | 13,000 | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | |
| 11.5 | ลำโพงตู้ SUB 18 นิ้ว | 2 | ตู้ | 45,350 | 90,700.00 | - | - | 90,700.00 | |
| 11.6 | เครื่องขยายเสียง 350-วัตต์ | 1 | เครื่อง | 19,900 | 19,900.00 | - | - | 19,900.00 | |
| 11.7 | เครื่องขยายเสียง 650 วัตต์ | 1 | เครื่อง | 28,400 | 28,400.00 | - | - | 28,400.00 | |
| 11.9 | เครื่องรับแต่งเสียง | 6 | เครื่อง | 29,600 | 177,600.00 | - | - | 177,600.00 | |

๗๓๐.

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

(Handwritten signature)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.กท.03/59

แบบ ปร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งสำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ | |
|-----------|---|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------|--|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | | |
| | 11.3 สายสัญญาณ 10 เมตร | 6 | เส้น | 2,600 | 15,600 | - | - | 15,600.00 | | |
| | 11.3.1 ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ | 1 | งาน | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000.00 | | |
| 11 | หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | | | |
| | 11.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง | | | | | | | | | |
| | - แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู | 3 | ชุด | 15,500.00 | 46,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 51,000.00 | | |
| | 11.2 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | | | | | | | | | |
| | - แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู | 5 | ชุด | 28,500.00 | 142,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 150,000.00 | | |
| | - แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู | 6 | ชุด | 32,500.00 | 195,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 213,000.00 | | |
| | - แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู | 3 | ชุด | 40,000.00 | 120,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 129,000.00 | | |
| | - แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู | 5 | ชุด | 45,000.00 | 225,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 240,000.00 | | |
| | 11.3 พัดลมดูดอากาศเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว | 22 | ชุด | 1,250.00 | 27,500.00 | 400.00 | 8,800.00 | 36,300.00 | | |
| | รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์ เป็นเงิน | | | | | | | | 4,885,345.00 | |

W๓๑๐

[Signature]

[Signature]

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตร.ก.ก.03/59

แบบ ป.ร.4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตรวจวัดรังวัดตรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวัดวันที่

26 ตุลาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 11.10 | ลำโพงมอดิเตอร์ห้อง Control | 2 | ตู้ | 6,000 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| 11.11 | ไมโครโฟนชนิดสาย | 6 | ตัว | 5,100 | 30,600.00 | - | - | 30,600.00 | |
| 11.12 | ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ | 2 | ชุด | 20,000 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | |
| 11.13 | ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปากเสื้อคู่ | 2 | ชุด | 21,000 | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | |
| 11.14 | ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ | 3 | อัน | 1,500 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | |
| 11.15 | ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น | 3 | อัน | 2,000 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| 11.16 | Outlet Microphone | 3 | จุด | 1,500 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | |
| 11.17 | Rack 20U 19นิ้ว ฝิดอลูมิเนียม 2 ฝา | 1 | ตู้ | 28,000 | 28,000.00 | - | - | 28,000.00 | |
| 11.18 | เคื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงอิสระ 8 ช่อง | 1 | เคื่อง | 99,830 | 99,830.00 | - | - | 99,830.00 | |
| 11.19 | เคื่องขยายสัญญาณ HDMI ผ่านสาย Cat 5/6 | 8 | ชุด | 4,500 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | |
| 11.20 | จอมอนิเตอร์ขนาด 40 นิ้ว ชนิด LED ความคมชัดสูงเสียง | 1 | จอ | 10,000 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | |
| 11.21 | กล่อง SPEED DOME | 2 | เคื่อง | 6,500.00 | 13,000 | - | - | 13,000.00 | |
| 11.22 | เคื่องควบคุมกล่อง | 1 | เคื่อง | 52,000 | 52,000 | - | - | 52,000.00 | |
| 11.23 | เคื่องบันทึกกล่องวงจรปิด | 1 | เคื่อง | 48,000 | 48,000 | - | - | 48,000.00 | |
| 11.24 | เคื่องบันทึกการประชุมพร้อมถ่ายทอด | 1 | เคื่อง | 180,000 | 180,000 | - | - | 180,000.00 | |
| 11.25 | เคื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย | 1 | เคื่อง | 28,000 | 28,000 | - | - | 28,000.00 | |
| 11.26 | ค่าเดินสายติดตั้งระบบเสียงและภาพ | 1 | งาน | 100,000 | 100,000 | - | - | 100,000.00 | |
| 11.27 | เคื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมชุดประชุม | 3 | เคื่อง | 40,500 | 121,500 | - | - | 121,500.00 | |
| 11.28 | ไมโครโฟนสำหรับประธาน | 3 | ตัว | 16,800 | 50,400 | - | - | 50,400.00 | |
| 11.29 | ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | 15 | ตัว | 13,120 | 196,800 | - | - | 196,800.00 | |

พ.ต.อ.

๕

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

๒๐๕๐๘

๒