



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งาน ๓ ผอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
ที่ ๐๐๑๘.(ศก).๑๓/
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

โทร. ๐ - ๔๕๖๒ - ๒๕๐๘
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔




เรียน ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ


ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ ๗๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า
ตามรายชื่อท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต ๔๐ ครอบครั้ว สูง
๕ ชั้น มีได้ทุน สก.อุทุมพรพิสัย จำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖๑ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๐๖ ลง ๑
พ.ค. ๖๒ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

ตามคำสั่งดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมตรวจสอบรายการวัสดุ
แบบแปลนและรายละเอียดอื่น ๆ ได้กำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต ๔๐ ครอบครั้ว
สูง ๕ ชั้น มีได้ทุน สก.อุทุมพรพิสัย จำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พ.ต.อ.  ประธานคณะกรรมการ
(อนุการ ธรรมวิจารย์)
 กรรมการ
(นายนวพัฒน์ ลำดวน)
 กรรมการ
(นายธีรพล พงศ์พิริยะ)

- หจก
- อำนวยการ
พล.ต.ต. 
(สันติ เหล่าประทาย)
ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
๖๕ พ.ย. ๒๕๖๔

ประเภทงาน ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครั้ว ได้ถูกลง

เจ้าของอาคาร สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 13 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็น เงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครั้ว	22,801,428.56	1.2292	28,027,515.98	
	ได้ถูกลง				
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			28,027,515.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			28,000,000.00	
	(ตัวอักษร)	ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(พันตำรวจเอกอนุการ ธรรมวิจารณ์)

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณวัฒน์ ลำตวน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธีรพล พงศ์พีระ)

พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครั้ว ใต้ถุนโล่ง

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 10817/60

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 724/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาวันที่

16 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	หมวดงานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม (รวมเสาตอม่อ)								
1.1.1	งานขุดเจาะสำรวจดิน	2	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
1.1.2	ขุดดินและกลบคืน	120.26	ลบ.ม.	-	-	125.00	15,032.50	15,032.50	
1.1.3	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	8.15	ลบ.ม.	366.67	2,988.36	91.00	741.65	3,730.01	
1.1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.08	ลบ.ม.	1,650.00	6,732.00	306.00	1,248.48	7,980.48	
1.1.5	เสาเข็มแบบตอก สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 10.00 ม.	159	ต้น	4,250.00	675,750.00	1,525.00	242,475.00	918,225.00	
-	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	159	ต้น	-	-	280.00	44,520.00	44,520.00	
1.1.6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	98.00	ลบ.ม.	1,914.95	187,665.10	306.00	29,988.00	217,653.10	
1.1.7	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	551.45	กก.	29.76	16,411.14	4.10	2,260.94	18,672.08	
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	328.99	กก.	26.97	8,872.99	3.30	1,085.68	9,958.67	
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	6,534.66	กก.	23.93	156,374.39	3.30	21,564.37	177,938.76	
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	2,871.21	กก.	25.57	73,416.73	2.90	8,326.50	81,743.23	
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	467.02	กก.	25.48	11,899.54	2.90	1,354.34	13,253.89	
-	ลวดผูกเหล็ก	322.60	กก.	46.25	14,920.24	-	-	14,920.24	
1.1.8	ไม้แบบทั่วไป	432.37	ตร.ม.	300.00	129,711.00	-	-	129,711.00	
-	ค่าแรงไม้แบบ	432.37	ตร.ม.	-	-	133.00	57,505.21	57,505.21	

Handwritten signatures and initials

ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ททอ. Dymr