แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานก่อสร้างอาคาร	10,851,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,851,000.00	
	คิดเพียงสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	10,851,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ประธานกรรมการ

(พิทยา สุทธิธรรม)

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย วงษ์สาลี)

พนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฤทธิรงค์ ลำสมุทร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภท ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 22 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภท งานก่อสร้างอาคาร	7,500,481.64	1.2988	9,741,625.56	
2	หมวดครุภัณฑ์ลอยตัว	1,110,250.00	1.0000	1,110,250.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			10,851,000.00	
	คิดเพียงสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			10,851,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ประธานกรรมการ

(พิทยา สุทธิธรรม)

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย วงษ์สาลี)

พนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฤทธิรงค์ ลำสมุทร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคาร								
1	หมวดงานฐานราก (ชนิดตอกเสาเข็ม)	1.00	งาน	604,602.71	604,602.71	-	-	604,602.71	
2	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน	988,274.49	988,274.49	-	-	988,274.49	
3	หมวดงานโครงหลังคา	1.00	งาน	764,349.75	764,349.75	-	-	764,349.75	
4	หมวดงานพื้น	1.00	งาน	457,936.00	457,936.00	-	-	457,936.00	
5	หมวดงานผนัง	1.00	งาน	675,780.00	675,780.00	-	-	675,780.00	
6	หมวดงานฝ้าเพดาน	1.00	งาน	207,241.00	207,241.00	-	-	207,241.00	
7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง	1.00	งาน	876,000.00	876,000.00	-	-	876,000.00	
8	หมวดงานสุขาภิบาล	1.00	งาน	406,340.00	406,340.00	-	-	406,340.00	
9	หมวดงานไฟฟ้า	1.00	งาน	435,300.00	435,300.00	-	-	435,300.00	
10	หมวดงานประปา	1.00	งาน	601,000.00	601,000.00	-	-	601,000.00	
11	หมวดงานอื่นๆ	1.00	งาน	622,764.00	622,764.00	-	-	622,764.00	
12	หมวดงานรั้ว ประตูรั้ว และงานบริเวณ	1.00	งาน	860,893.70	860,893.70	-	-	860,893.70	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							7,500,482	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม รวมตอม่อ)								
	ปรับบริเวณ	562.50	ตร.ม.	-	-	10	5,625.00	5,625.00	
	ขุดดิน กลบคืน	83.50	ลบ.ม.	-	-	10.00	12,775.50	12,775.50	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.26X0.26X10.00 ม.	62.00	ต้น	4,554.00	282,348.00	153.00	85,188.00	367,536.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	62.00	ต้น	-	-	1,374.00	15,872.00	15,872.00	
	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	3.48	ลบ.ม.	366.67	1,276.01	256.00	389.76	1,665.77	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.74	ลบ.ม.	1,934.00	3,365.16	112.00	742.98	4,108.14	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (ผสมเสร็จ)	26.62	ลบ.ม.	2,048.00	54,517.76	427.00	13,895.64	68,413.40	
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	57.94	กก.	25.96	1,504.12	522.00	225.97	1,730.09	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	435.29	กก.	24.13	10,503.55	3.90	1,697.63	12,201.18	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	2,434.53	กก.	24.11	58,696.52	3.90	-	58,696.52	
	ลวดผูกเหล็ก	87.83	กก.	39.54	3,472.91	-	14,316.75	17,789.66	
	ไม้แบบ	105.84	ตร.ม.	350.00	37,044.00	163.00	-	37,044.00	
	ตะปู	26.46	กก.	43.29	1,145.45	-	-	1,145.45	
	หมวดงานฐานราก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							604,602.71	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (ผสมเสร็จ)	119.57	ลบ.ม.	2,048.00	244,879.36	522.00	62,415.54	307,294.90	
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	1,329.40	กก.	25.96	34,511.22	4.90	6,514.06	41,025.28	
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1,392.85	กก.	24.13	33,609.47	3.90	5,432.12	39,041.59	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	-	กก.		-		-	-	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	2,727.39	กก.	24.16	65,893.74	3.90	10,636.82	76,530.56	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	3,191.66	กก.	24.11	76,950.92	3.90	12,447.47	89,398.40	
	ลวดผูกเหล็ก	259.24	กก.	39.54	10,250.31	-	-	10,250.31	
	ไม้แบบ (คิด 50%)	504.00	ตร.ม.	350.00	176,400.00	163.00	82,152.00	258,552.00	
	ตะปู	12.60	กก.	43.29	545.45	-	-	545.45	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*0.05 ม.	387.00	ตร.ม.	233.00	90,171.00	26.00	10,062.00	100,233.00	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	19.35	ลบ.ม.	2,048.00	39,628.80	552.00	10,681.20	50,310.00	
	ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	387.00	ตร.ม.	33.00	12,771.00	6.00	2,322.00	15,093.00	
	หมวดงานโครงสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							988,274.49	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานหลังคา (เหล็กรูปพรรณ มอก.)								
	เหล็กตัวซี C 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	314.00	ม.	128.00	40,192.00	-	-	40,192.00	
	เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	561.00	ม.	126.87	71,174.07	-	-	71,174.07	
	เหล็กตัวซี C 75 x 50 x 3.2 mm. x 6 m.	675.00	ม.	75.00	50,625.00	-	-	50,625.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	7,401.89	กก.	-	-	12.00	88,822.68	88,822.68	
	ทาสีกันสนิม	577.00	ตร.ม.	55.00	31,735.00	36.00	20,772.00	52,507.00	
	ติดตั้งหลังคาเหล็ก METAL SHEET ความหนารวม 0.47 มม.	577.00	ตร.ม.	420.00	242,340.00	72.00	41,544.00	283,884.00	
	โฟมกันนกข้างลอนหลังคา	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	อุปกรณ์การยึดติดหลังคา	577.00	ตร.ม.	20.00	11,540.00	10.00	5,770.00	17,310.00	
	ฉนวนกันความร้อน พร้อมอุปกรีในการติดตั้ง	577.00	ตร.ม.	180.00	103,860.00	-	-	103,860.00	
	BOLT ขนาด 12 มม.	42.00	ชุด	150.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	เชิงชายไม้เฌอร่า	101.00	ม.	85.00	8,585.00	35.00	3,535.00	12,120.00	
	ทับเชิงายไม้เฌอร่า	101.00	ม.	85.00	8,585.00	35.00	3,535.00	12,120.00	
	ระแนงไม้ระเบียง	10.00	งาน	1,700.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	เสาเหล็ก 0.10X0.10 ม.	12.10	ม.	350.00	4,235.00	-	-	4,235.00	
	เชื่อมต่อประกอบเสาเหล็กหลังคาโรงจอดรถพร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	-	-	100.00	1,100.00	1,100.00	
	BOLT เสาเหล็กยึดเสา ค.ส.ล.	11.00	ชุด	100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	หมวดงานหลังคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							764,349.75	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานตกแต่งพื้น								
	ปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12" พร้อมปูนทราย	437.00	ตร.ม.	300.00	131,100.00	161.00	70,357.00	201,457.00	
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 12"X12" พร้อมปูนทราย	143.00	ตร.ม.	300.00	42,900.00	161.00	23,023.00	65,923.00	
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"X8"	-	ตร.ม.	300.00	-	161.00	-	-	
	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"X8" สลับทรายล้าง	236.00	ตร.ม.	300.00	70,800.00	161.00	37,996.00	108,796.00	
	ทำระบบกันซึมพื้น	143.00	ตร.ม.	150.00	21,450.00	80.00	11,440.00	32,890.00	
	บัวพื้น PVC.	362.00	ม.	85.00	30,770.00	50.00	18,100.00	48,870.00	
	หมวดงานตกแต่งพื้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							457,936.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานตกแต่งผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา	875.00	ตร.ม.	150.00	131,250.00	73.00	63,875.00	195,125.00	
	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	175.00	ตร.ม.	298.00	52,150.00	104.00	18,200.00	70,350.00	
	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	1,666.00	ตร.ม.	80.00	133,280.00	96.00	159,936.00	293,216.00	
	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมอญ	175.00	ตร.ม.	84.00	14,700.00	96.00	16,800.00	31,500.00	
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"X10"	175.00	ตร.ม.	250.00	43,750.00	169.00	29,575.00	73,325.00	
	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง @ 0.20 ม.	84.00	ตร.ม.	56.00	4,704.00	90.00	7,560.00	12,264.00	
	เสาเอ็น ทับหลัง ค.ส.ล.	-	ม.	150.00	-	59.00	-	-	
	หมวดงานตกแต่งผนัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							675,780.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.เคร่าโลหะอาบสังกะสี	512.00	ตร.ม.	280.00	143,360.00	77.00	39,424.00	182,784.00	
	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น เคร่าโลหะอาบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	280.00	11,760.00	77.00	3,234.00	14,994.00	
	ฝ้าเพดานระแนงไม้เฌอร่า ตีเว้นร่อง	15.00	ตร.ม.	350.00	5,250.00	120.00	1,800.00	7,050.00	
	ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	19.00	ตร.ม.	47.00	893.00	80.00	1,520.00	2,413.00	
	หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							207,241	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง (ตามแบบ)								
	ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	10.00	ชุด	14,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	ป.2 ประตูบานเปิด	30.00	ชุด	5,300.00	159,000.00	-	-	159,000.00	
	ป.3 ประตูบานเปิด	20.00	ชุด	5,300.00	106,000.00	-	-	106,000.00	
	ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	10.00	ชุด	8,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	ป.5 ประตูบานเปิด	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	20.00	ชุด	6,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	น.2' หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	10.00	ชุด	5,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	น.4 หน้าต่างติดตายอลูมิเนียม	10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	น.5 หน้าต่างบานเปิด	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							876,000	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานสุขาภิบาล (พร้อมอุปกณ์ประกอบติดตั้ง)								
	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ	20.00	ชุด	3,800.00	76,000.00	461.00	9,220.00	85,220.00	
	โถส้วมนั่งราบ (ชิ้นรูปหล่อชิ้นเดียว)	20.00	ชุด	4,500.00	90,000.00	461.00	9,220.00	99,220.00	
	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิดปิด	20.00	ชุด	500.00	10,000.00	100.00	2,000.00	12,000.00	
	สายชำระ (UPVC)	20.00	ชุด	350.00	7,000.00	50.00	1,000.00	1,000.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	20.00	ชุด	350.00	7,000.00	50.00	1,000.00	8,000.00	
	ราวแขวนผ้า	20.00	ชุด	250.00	5,000.00	50.00	1,000.00	6,000.00	
	กระจกเงาเจียรปลี 0.45X0.60 ม.	20.00	ชุด	400.00	8,000.00	50.00	1,000.00	9,000.00	
	FD. Ø 2"มีที่ดักแมลง	20.00	ชุด	350.00	7,000.00	120.00	2,400.00	9,400.00	
	STOP VALVE 1/2"	70.00	ชุด	125.00	8,750.00	25.00	1,750.00	10,500.00	
	อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว ฝังเคาน์เตอร์บุกระเบื้องเคลือบ	10.00	ชุด	7,500.00	75,000.00	2,500.00	25,000.00	100,000.00	
	บานเปิดตู้ใต้อ่างล้างจาน ตามแบบ	10.00	ชุด	2,600.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	ตู้ครัวแขวนผนัง ตามแบบ	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	หมวดงานสุขาภิบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							406,340	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	หมวดงานไฟฟ้า(ตามแบบ)								
	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ประจำอาคาร	10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	500.00	5,000.00	50,000.00	
	ดวงโคม LED. 1X18 W.	90.00	ชุด	800.00	72,000.00	100.00	9,000.00	81,000.00	
	ดวงโคมดาวน์ไลท์	30.00	ชุด	350.00	10,500.00	100.00	3,000.00	13,500.00	
	เต้ารับไฟฟ้า	130.00	ชุด	250.00	32,500.00	70.00	9,100.00	41,600.00	
	สวิทช์เปิด-ปิด	100.00	ชุด	150.00	15,000.00	70.00	7,000.00	22,000.00	
	เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	70.00	700.00	2,200.00	
	เดินสายไฟฟ้า	10.00	งาน	15,000.00	150,000.00	7,500.00	75,000.00	225,000.00	
	หมวดงานไฟฟ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							435,300.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	หมวดงานประปา (ตามแบบ)								
	เดินสายท่อน้ำดี	90.00	จุด	1,200.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	เดินสายท่อน้ำทิ้ง	20.00	จุด	1,200.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	เดินสายท่อน้ำโสโครก	20.00	จุด	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	เดินสายท่อน้ำต่างๆ	10.00	งาน	12,000.00	120,000.00	5,500.00	55,000.00	175,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย	10.00	ชุด	10,500.00	105,000.00		-	105,000.00	
	ถังพักน้ำสำเร็จรูป ตามแบบ	10.00	ชุด	9,900.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
	เครื่องสูบน้ำ ตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	55,000.00	500.00	5,000.00	60,000.00	
	หมวดงานประปา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							601,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	หมวดงานอื่นๆ								
	ทาสีอะคลิลิค	1,925.00	ตร.ม.	47.00	90,475.00	35.00	67,375.00	157,850.00	
	ทาสีฝ้าเพดาน	734.00	ตร.ม.	36.00	26,424.00	35.00	25,690.00	52,114.00	
	ทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	62.00	-	35.00	-	-	
	ราวบันได	29.00	ม.	1,500.00	43,500.00	200.00	5,800.00	49,300.00	
	ราวระเบียง	15.00	ม.	1,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	บันไดเหล็ก	10.00	งาน	25,000.00	250,000.00	5,000.00	50,000.00	300,000.00	
	ถนน ค.ส.ล.(ถ้ามี)	-	ตร.ม.	623.24	-	-	-	-	
	เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ,สายเมนอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ,	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	
	เชื่อมต่อระบบประปา	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	หมวดงานอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							622,764	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 13/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	หมวดงานถนน (ถนน ค.ส.ล. 4 x 4.5 ม. = 18 ตร.ม. พร้อมวัสดุรองพื้น)								
	ปรับบดอัดดินเดิมและวัสดุรองพื้น	18.00	ตร.ม.	-	-	16.00	288.00	288.00	
	หินคลุกบดอัดแน่น	3.51	ลบ.ม.	466.00	1,635.66	79.00	277.29	1,912.95	
	ทรายละเอียด	0.23	ลบ.ม.	366.67	84.33	59.00	13.57	97.90	
	คอนกรีต ค.2	2.70	ลบ.ม.	2,048.00	5,529.60	245.00	661.50	6,191.10	
	เหล็กเส้นกลม f 9 mm.	55.39	กก.	25.04	1,386.97	4.10	227.10	1,614.06	
	เหล็กเส้นกลม f 12 mm.	22.20	กก.	-	-	3.30	73.26	73.26	
	เหล็กเส้นกลม f 19 mm.	9.36	กก.	29.23	273.59	3.30	30.89	304.48	
	ลวดผูกเหล็ก	2.61	กก.	39.54	103.14	-	-	103.14	
	แบบข้าง (คิดใช้ 100 ครั้ง)	1.27	ตร.ม.	16.00	20.32	60.00	76.20	96.52	
	ชุบแอสฟัลต์เหล็กรอยต่อ	25.00	ท่อน	5.00	125.00		-	125.00	
	ตะปู	0.02	ลัง	726.45	12.81	-	-	12.81	
	ยาแนวแอสฟัลท์ผสมทราย	10.75	ม.	12.00	129.00	-	-	129.00	
	แต่งผิวคอนกรีตหยาบ	18.00	ตร.ม.	-	-	15.00	270.00	270.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							11,218.23	
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ							623.24	
	รวมหมวดงานถนน ค.ส.ล. ต่อตารางเมตรเป็นเงิน							623.24	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 14/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว								
1	หมวดงานรั้วทึบ	1.00	งาน	251,359.83	251,359.83	-	-	251,359.83	
2	หมวดงานรั้วครึ่งโปร่ง	1.00	งาน	53,040.39	53,040.39	-	-	53,040.39	
3	หมวดงานประตูรั้ว	10.00	งาน	22,147.38	221,473.79	-	-	221,473.79	
4	งานบริเวณ	1.00	งาน	335,019.69	335,019.69	-	-	335,019.69	
	รวมงานก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน							860,893.70	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 15/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	หมวดงานรั้วทึบ (คิดที่ความยาว 20.00 ม.)								
	ขุดดิน กลบดินคืน	6.18	ลบ.ม.	-	-	79.00	487.98	487.98	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.28	ลบ.ม.	366.67	102.67	59.00	16.52	119.19	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.14	ลบ.ม.	1,991.59	278.82	316.00	44.24	323.06	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.42	ลบ.ม.	2,048.00	4,964.35	245.00	593.88	5,558.23	
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	235.45	7,534.40	142.00	4,544.00	12,078.40	
	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	49.23	กก.	25.96	1,278.01	4.10	201.84	1,479.85	
	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	51.09	กก.	24.13	1,232.80	4.10	209.47	1,442.27	
	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	71.04	กก.	-	-	3.30	234.43	234.43	
	ลวดผูกเหล็ก	5.14	กก.	39.54	203.24	-	-	203.24	
	ไม้แบบ (คิด 50%)	17.66	ตร.ม.	400.00	7,064.00	133.00	2,348.78	9,412.78	
	ตะปู	1.00	กก.	43.29	43.29	-	-	43.29	
	ก่ออิฐบอล็อค	30.08	ตร.ม.	136.00	4,090.88	84.00	2,526.72	6,617.60	
	ฉาบปูน เซาะร่อง	30.08	ตร.ม.	47.00	1,413.76	90.00	2,707.20	4,120.96	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	9.92	ตร.ม.	80.00	793.60	105.00	1,041.60	1,835.20	
	ทาสี	83.00	ตร.ม.	47.00	3,901.00	30.00	2,490.00	6,391.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							50,347.49	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							2,517.37	
	หมวดงานรั้วทึบความยาว 99.85 ม. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							251,359.83	

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
13	หมวดงานรั้วโปร่ง (คิดที่ความยาว 20.00 ม.)								
	ขุดดิน กลบดินคืน	6.18	ลบ.ม.	-	-	153.00	945.08	945.08	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.28	ลบ.ม.	366.67	102.67	112.00	31.36	134.03	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.14	ลบ.ม.	1,991.59	278.82	427.00	59.78	338.60	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.(ผสมเสร็จ)	2.42	ลบ.ม.	2,048.00	4,964.35	522.00	1,265.33	6,229.68	
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	235.45	7,534.40	142.00	4,544.00	12,078.40	
	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	49.23	กก.	25.96	1,278.01	4.90	241.23	1,519.24	
	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	51.09	กก.	24.13	1,232.80	4.90	250.34	1,483.14	
	ลวดผูกเหล็ก	5.14	กก.	39.54	203.24	-	-	203.24	
	ไม้แบบ (คิด 50%)	17.66	ตร.ม.	350.00	6,181.00	163.00	2,878.58	9,059.58	
	ตะปู	1.00	กก.	43.29	43.29	-	-	43.29	
	ผนังก่ออิฐบล๊อค	-	ตร.ม.	298.00	-	94.00	-	-	
	ทาสีน้ำอะคลิลิค	19.84	ตร.ม.	50.00	992.00	35.00	694.40	1,686.40	
	บัวปูนปั้น	40.00	ม.	47.00	1,880.00	60.00	2,400.00	4,280.00	
	กล่องเหล็ก 25X50X3.2 มม.	56.40	ม.	65.00	3,666.00	-	-	3,666.00	
	เหล็กแบบหนา 3/8"	128.80	ม.	155.00	19,964.00	40.00	5,152.00	25,116.00	
	ยกยอดไป							66,782.68	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 17/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							66,782.68	
	ค่าแรงประกอบรั้วเหล็ก	30.08	ตร.ม.	-	-	150.00	4,512.00	4,512.00	
	ทาสีน้ำมัน	30.08	ตร.ม.	60.00	1,804.80	36.00	1,082.88	2,887.68	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							74,182.36	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							3,709.12	
	หมวดงานรั้วโปร่ง ความยาว 14.30 ม. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							53,040.39	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 18/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	หมวดงานประตูรั้ว								
	กล่องเหล็ก 50X50X3.2 มม.	10.70	ม	111.97	1,198.08	-	-	1,198.08	
	กล่องเหล็ก 25X25X3.2 มม.	3.60	ม	58.00	208.80	-	-	208.80	
	เหล็กแบบหนา 3/8"	35.10	ม	155.00	5,440.50	-	-	5,440.50	
	ค่าแรงประกอบประตูรั้วเหล็ก	1.00	งาน	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	ทาสีน้ำมัน	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ลูกล้อเลื่อนชนิดมีลูกปืน	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	บานพับประตูเหล็ก	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	กลอนล่าง	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	กลอนประตูบานเลื่อน	0.00	ชุด	300.00	-	-	-	-	
	กลอนประตูบานเปิดกลาง	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	โคมไฟหัวเสา	0.00	ชุด	1,200.00	-	100.00	-	-	
	หมวดงานประตูรั้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							22,147	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 19/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
15	หมวดงานบริเวณ								
	ถมดิน (พื้นที่ 15.00X12.50 ม.สูง 1.00 ม.)	187.50	ลบ.ม.	150.00	28,125.00	20.00	3,750.00	31,875.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด f 0.30 ม.	90.00	ม.	681.65	61,348.68	-	-	61,348.68	
	บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.30 ม.	30.00	บ่อ	6,451.87	193,556.01	-	-	193,556.01	
	ขยายเขตไฟฟ้า	-	ม.	2,000.00	-	-	-	-	
	ขยายเขตประปา	-	ม.	650.00	-	-	-	-	
	มิเตอร์ไฟฟ้า	10.00	ชุด	3,800.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	มิเตอร์ประปา	10.00	ชุด	1,024.00	10,240.00	-	-	10,240.00	
	หมวดงานบริเวณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							335,019.69	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 20/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลง 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม.								
	ขุด-กลบ ดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	306.00	306.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	366.67	51.33	112.00	15.68	67.01	
	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	1,934.00	212.74	427.00	46.97	259.71	
	คอนกรีต ค.2	0.54	ลบ.ม.	2,048.00	1,105.92	522.00	281.88	1,387.80	
	เหล็กเส้นกลม 6 mm.	11.15	กก.	25.96	289.45	4.90	54.64	344.09	
	เหล็กเส้นกลม 9 mm.	22.64	กก.	24.13	546.30	4.90	110.94	657.24	
	ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	39.54	40.08	-	-	40.08	
	ไม้แบบทั่วไป (25 %)	2.30	ลบ.ฟ.	350.00	805.00	-	-	805.00	
	ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	9.20	ตร.ม.	-	-	163.00	1,499.60	1,499.60	
	ไม้เคร่า (30 % ของไม้แบบ)	0.69	ลบ.ฟ.	400.00	276.00	-	-	276.00	
	ตะปู	0.09	ลัง	726.45	66.83	-	-	66.83	
	เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม.	7.50	ม.	83.00	622.50	16.00	120.00	742.50	
								6,451.87	
								6,451.87	
	รวมหมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม. ต่อบ่อเป็นเงิน							6,451.87	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 21/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลง 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (Ø 0.30 ม. คิดช่วงละ 6.00 ม. 10 ช่วง = 60 ม)								
	ขุด-กลบ ดิน	90.95	ลบ.ม.	-	-	153.00	13,915.35	13,915.35	
	ทรายหยาบอัดแน่น	2.28	ลบ.ม.	366.67	836.01	112.00	255.36	1,091.37	
	คอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	1,934.00	7,736.00	427.00	1,708.00	9,444.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	60	ท่อน	250.00	15,000.00	20.00	1,200.00	16,200.00	
	ยาแนวรอยต่อท่อหนา 0.05 ม.	2.76	ตร.ม.	90.00	248.40	-	-	248.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							40,899.12	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							681.65	
	รวมหมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ต่อเมตรเป็นเงิน							681.65	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณการราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 22/22

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ยธ.ตร.02-06/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชียวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 599/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2568 และคำสั่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ ที่ 974/2568 ลง 21 ต.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์ลอยตัว พร้อมติดตั้ง								
	เตียงนอน ขนาด 5 ฟุต	10	ชุด	15,600.00	156,000.00	-	-	156,000.00	
	เตียงนอน ขนาด 3 ฟุต	10	ชุด	10,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1200x600x1800มม.	20	ชุด	10,500.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
	โต๊ะทานอาหาร 1 ตัว เก้าอี้ทานอาหาร 4	10	ชุด	16,500.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	โซฟา แบบ 3 ที่นั่ง	10	ชุด	12,500.00	125,000.00	-	-	125,000.00	
	โต๊ะกลาง	10	ชุด	4,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	แอร์แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู	10	ชุด	14,625.00	146,250.00	-	-	146,250.00	
	แอร์แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	10	ชุด	16,800.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	รวมหมวดงานหมวดครุภัณฑ์ลอยตัว							1,110,250.00	